

Fortaleza-Ce, em 27 de Fevereiro de 2019.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° 2019.02.05.1.

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.-Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° 2019.02.05.1, cujo objeto é a SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO, NAS RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE, pelo preço de R\$ 497.689,29 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), com prazo de execução de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos relativos às instalações, veículos, máquinas, equipamentos, materiais e ferramentas, sua aquisição, aluguel, manutenção e depreciação, mão-de-obra direta e indireta, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, seguros, taxas, emolumentos, impostos, tributos e demais despesas diretas e indiretas pertinentes à perfeita realização dos serviços, bem como os benefícios e despesas indiretas (BDI).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ALEXANDRE EDSON CAETANO SALES, Carteira de Identidade n°. 94004014594 SSP-CE expedida em 12/08/1994, Órgão Expedidor SSP-CE e CPF n° 785.063.873-53, como representante legal da empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, **declaramos** que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,


Proponente: HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Endereço: AV. GODOFREDO MACIEL, N.º 3399, SL 08 - MARAPONGA
Cidade: FORTALEZA - CEARÁ - CEP: 60.710-001
CNPJ: 10.343.303/0001-60

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ALEXANDRE EDSON CAETANO SALES
Sócio/Administrador

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001
 FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-5762 - EMAIL: hb_ltada@yahoo.com.br
 CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.


LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE

Orcamento

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				688,42
1.1		CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO DA OBRA				688,42
1.1.1		PLACA GERAL DA OBRA				688,42
1.1.1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	229,47	688,42
2		RUA JOAO BATISTA DA SILVA - SEDE				181.420,09
2.1		MOVIMENTO DE TERRA				2.841,25
2.1.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				2.841,25
2.1.1.1	41721	COMPACTAÇÃO MECANIZADA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	416,66	2,71	1.128,85
2.1.1.2	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CAÇAMBA 6M3, DMT 50 A 200M.	M3	416,66	4,11	1.712,41
2.2		OBRAS DE DRENAGEM				6.273,61
2.2.1		BUEIRO				6.273,61
2.2.1.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015.	M	17,00	156,31	2.657,30 2657,27
2.2.1.2	73856/002	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4,00	703,52	2.814,07
2.2.1.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAIO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M3	2,90	276,63	802,24
2.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				168.652,42
2.3.1		REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL				168.652,42
2.3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	M	1.289,46	28,18	36.341,37
2.3.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.314,06	38,80	89.791,08
2.3.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016.	M	802,18	23,49	18.841,67
2.3.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	100,26	66,89	6.706,79
2.3.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC S/COLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	668,41	24,99	16.704,88
2.3.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,25	62,74	266,64
2.4		CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				1.922,98
2.4.1		RUAS				1.922,98
2.4.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.982,47	0,41	1.232,60
2.4.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	1,00	577,54	577,54
2.4.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	56,42	112,85
2.5		SERVIÇOS DIVERSOS				1.729,83
2.5.1		LIMPEZA FINAL				1.729,83
2.5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.982,47	0,67	1.985,85

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001
 FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-5762 - EMAIL: hb_ltdda@yahoo.com.br
 CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.

LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE

Orçamento


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
3		ABDORAL EUFRASIO DE QUEIROZ - SEDE				148.747,83
3.1		MOVIMENTO DE TERRA				1.576,10
3.1.1		ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO				1.576,10
3.1.1.1	41721	COMPACTAÇÃO MECANIZADA A 95% DO PROCTOR NORMAL-PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3	231,13	2,71	626,20
3.1.1.2	74154/001	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	M3	231,13	4,11	949,91
3.2		OBRAS DE DRENAGEM				6.392,29
3.2.1		BUEIRO				6.392,29
3.2.1.1	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 12/2015.	M	17,60	156,31	2.751,09
3.2.1.2	73856/002	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO=0,60M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.	UN	4,00	703,52	2.814,07
3.2.1.3	73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAIO INCLUSIVE LANÇAMENTO.	M3	2,99	276,63	827,13
3.3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				137.177,94
3.3.1		REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL				137.177,94
3.3.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTOXBASEINFERIORXBASESUPERIORXALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	M	1.051,05	28,18	29.622,16
3.3.1.2	C2893	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.939,46	41,44	80.376,65
3.3.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016.	M	690,60	23,49	16.220,87
3.3.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	45,79	66,89	3.063,07
3.3.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC S/COLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	305,24	24,99	7.628,55
3.3.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,25	62,74	266,64
3.4		CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				2.299,57
3.4.1		RUAS				2.299,57
3.4.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	2.244,70	0,41	927,69
3.4.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	M2	2,18	577,54	1.259,03
3.4.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	56,42	112,85
3.5		SERVIÇOS DIVERSOS				1.301,93
3.5.1		LIMPEZA FINAL				1.301,93
3.5.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.244,70	0,67	1.494,61
4		RUA MANOEL VALDECI PINHEIRO - BAIXIO				58.724,32
4.1		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO				57.253,20
4.1.1		REVESTIMENTO EM PEDRA/DRENAGEM SUPERFICIAL				57.253,20

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001

FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-5762 - EMAIL: hb_ltada@yahoo.com.br

CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60

**OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.****LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE**

Orçamento

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
4.1.1.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016.	M	416,96	28,18	11.751,35 11.751,35
4.1.1.2	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	843,32	38,80	32.722,84
4.1.1.3	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10 CM ALTURA AF 06/2016.	M	312,34	23,49	7.336,27 7.336,27
4.1.1.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	22,17	66,89	1.483,04
4.1.1.5	C3011	PAVIMENTAÇÃO TIPO CITIPLAC S/COLCHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	147,77	24,99	3.693,06
4.1.1.6	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	4,25	62,74	266,64
4.2	CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					811,21
4.2.1	RUAS					811,21
4.2.1.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	991,09	0,41	409,60
4.2.1.2	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,50	577,54	288,77
4.2.1.3	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	UN	2,00	56,42	112,85
4.3	SERVIÇOS DIVERSOS					659,91
4.3.1	LIMPEZA FINAL					659,91
4.3.1.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	991,09	0,67	659,91
					VALOR SEM B.D.I.	389.580,66
					VALOR DO B.D.I. 27,75%	108.108,63
					VALOR TOTAL	497.689,29

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR R\$ 497.689,29 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS).

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Jose Edilson Ricardo
JOSE EDILSON RICARDO
 ENG.º CIVIL CREA N.º 2729 /D-CE
 RESP. TÉCNICO

[Handwritten signatures and initials]

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001

FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-576)EMAIL: hb_ltuda@yahoo.com.br

CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60

OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.

LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	688,42	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			89,95	89,95	119,93	119,93	89,95	89,96	688,42
2	RUA JOAO BATISTA DA SILVA - SEDE	181.420,09	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			23.422,78	23.422,78	31.230,37	31.230,37	23.422,78	23.422,77	181.420,09
3	ABDORAL EUFRASIO DE QUEIROZ - SEDE	148.747,83	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			19.329,67	19.329,67	25.772,90	25.772,90	19.329,67	19.329,68	148.747,83
4	RUA MANOEL VALDECI PINHEIRO - BAIXIO	58.724,32	15,00	15,00	20,00	20,00	15,00	15,00	100,00
			7.562,07	7.562,07	10.082,76	10.082,76	7.562,07	7.562,08	58.724,32
5	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	108.108,63	15,00	15,00	20,01	20,01	15,00	14,98	100,00
			13.987,24	13.987,24	18.658,98	18.658,98	13.987,24	13.968,60	108.108,63
		497.689,29	64.391,71	64.391,71	85.864,94	85.864,94	64.391,71	64.373,09	497.689,29
			64.391,71	128.783,42	214.648,36	300.513,30	364.905,01	497.689,29	

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

José Edilson Ricardo
JOSÉ EBILSON RICARDO


ENG.º CIVIL CREA N.º 2729 /D-CE

RESP. TÉCNICO



HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001
 FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-5762 - EMAIL: hb_ltada@yahoo.com.br
 CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.

LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Ferriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,6900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
TOTAL		15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
TOTAL		8,3300	3,3900


Horista = 87,01%
 Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Av. Godofredo Maciel, 3399, Sala 08, Maraponga - Fortaleza/CE - CEP 60.710.001
FONE/FAX: (85) 3495-1363/8817-3704/8790-5762 - EMAIL: hb_ltda@yahoo.com.br
CNPJ / CPF: 10.343.303/0001-60



OBRA : PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO COM
REJUNTAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO.

LOCAL: RUAS DA SEDE E DO DISTRITO DE BAIXIO, NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN
PINHEIRO - CE

ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	10,9900	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,6100	8,8000
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,7500	18,5500

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,2600	5,5000
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	2,4400	1,8500
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0000	3,7900
C5	Indenização Adicional	0,6100	0,4600
TOTAL		15,4800	11,7300

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0200	3,1200
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6100	0,4600
TOTAL		8,6300	3,5800

Horista = 88,66%
Mensalista = 50,66%

A + B + C + D

HB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
JOSÉ EDILSON RICARDO
ENG.º CIVIL CREA N.º 2729 /D-CE
RESP. TÉCNICO