

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro
Dep. Irapuan Pinheiro – CE



Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.02.1-TP

Data e Hora de Abertura: 23 de março de 2020 às 14h00min.
Razão Social: APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ: 24.614.233/0001-42
Endereço: Rua Sebastião Alves da Silva, nº 31, Bairro: Nossa Sra. de Fátima
CEP: 63.870-000
Fone: (88) 3427-1284 Fax: (88) 3427-1284
Banco: 237, Agência nº 687-4, Conta Corrente nº 12.563-6

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.	R\$ 64.261,04
VALOR GLOBAL		R\$ 64.261,04

VALOR GLOBAL: R\$ 64.261,04 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Sete centavos).

PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, a contar da emissão de Ordem de Serviço.

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02 (DOIS) MESES, contados da assinatura da ordem de serviço.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Observações:

- O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo 1 - Projeto Básico/Termo de Referência deste edital.
- Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:
 - Materiais, equipamentos e mão-de-obra;
 - Carga, transporte, descarga e montagem;
 - Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
 - Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços;

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ N° 24.614.233/0001-42 CGF N° 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, N° 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com



Dep. Irapuan Pinheiro – CE, 23 de março de 2020





APLA Comércio, Serviços, Projetos e
Construções EIRELI-ME
CNPJ n° 24.614.233/0001-42
Alex Sandro Lima
Administrador
RG n° 2000097072975 SSP – CE
CPF n° 671.285.483-00









PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	FONTE	VERSIÃO	DATA REF.
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	SEINFRA	026.1 COM DESONERACAO	12/2018
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	L.S. Hora: 85,20%		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		L.S. Mês: 48,69%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	BDI	COM BDI		
1		SERVIÇOS PRELIMINARES							142,53	
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							142,53	
1.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	SEINFRA	M2	2,53	24,92	7,06	31,98	80,91	
1.1.2	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	4,84	6,15	1,74	7,89	38,19	
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,41	44,53	12,62	57,15	23,43	
2		PAREDES E PAINÉIS							288,24	
2.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO							288,24	
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,95	46,94	13,31	60,25	298,24	
		ESQUADRIAS E FERRAGENS							1.818,58	
3.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA							875,09	
3.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	681,80	193,29	875,09	875,09	
3.2		ESQUADRIAS METÁLICAS							944,47	
3.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,04	242,06	68,62	310,68	944,47	
4		VIDROS							489,26	
4.1		CRISTAL COMUM							489,26	
4.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	3,04	125,39	35,56	160,94	489,26	
5		REVESTIMENTOS							2.800,39	
5.1		ARGAMASSA PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS							789,43	
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	9,90	5,16	1,46	6,62	65,54	
5.1.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	9,90	24,49	6,94	31,43	311,16	
5.1.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	SEINFRA	M2	9,90	33,27	9,43	42,70	422,73	
5.2		ACABAMENTOS PARA TETOS							2.000,96	
5.2.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	27,15	57,42	16,28	73,70	2.000,96	
6		IMPERMEABILIZAÇÃO							428,19	
6.1		COBERTURA							428,19	
6.1.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	SEINFRA	M2	54,27	6,15	1,74	7,89	428,19	
7		PINTURA							50.019,82	
7.1		PAREDES E FORROS							43.454,38	
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	527,90	17,70	5,02	22,72	11.993,89	
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1.517,63	16,15	4,58	20,73	31.460,47	
7.2		PISO							6.565,46	
7.2.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	305,37	16,75	4,76	21,50	6.565,46	
8		SERVIÇOS DIVERSOS							8.263,08	
8.1		LIMPEZA FINAL							8.263,08	
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	703,84	9,15	2,59	11,74	8.263,08	
									VALOR ORÇAMENTO:	50.068,53
									VALOR BDI:	14.194,54
									VALOR TOTAL:	64.261,07

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 64.261,04 (Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Um reais e Sete centavos).

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Limaverde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

R

o


Q

S

APLA Comércio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – ME
CNPJ N° 24.614.233/0001-42 CGF N° 06.494991-5
Rua Sebastião Alves da Silva, N° 31 Bairro: Nossa Sra. de Fátima
Boa Viagem – Ceará, CEP: 63.870-000 Fone/Fax: (88) 3427-1284
(88) 99921-2223 (88) 98835-8345. E-mail: aplaempreendimentos@gmail.com





APLA
 Empreendimentos




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:		REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%	
LOCAL:		RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO	REF.
			SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142,53	100,00		100,00
			142,53		142,53
2	PAREDES E PAINÉIS	298,24	100,00		100,00
			298,24		298,24
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.819,56	30,00	70,00	100,00
			545,87	1.273,69	1.819,56
4	VIDROS	489,26		100,00	100,00
				489,26	489,26
5	REVESTIMENTOS	2.800,39	100,00		100,00
			2.800,39		2.800,39
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	428,19	100,00		100,00
			428,19		428,19
7	PINTURA	50.019,82	40,00	60,00	100,00
			20.007,93	30.011,89	50.019,82
8	SERVIÇOS DIVERSOS	8.263,08		100,00	100,00
				8.263,08	8.263,08
		64.261,07	24.223,15	40.037,92	64.261,07
			24.223,15	64.261,07	

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


 Alex Sandro Lima
 Administrador


 Héctor Vieira Lima Verde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO REF: 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

1.1.1. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,29700000	9,63	2,86
I2543	SERVEnte	H	1,48500000	7,13	10,59
TOTAL MAO DE OBRA:					13,45
VALOR SEM ENCARGOS:					13,45
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,47
VALOR COM ENCARGOS:					24,92
VALOR BDI (28.35%):					7,06
VALOR COM BDI:					31,98

1.1.2. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,19800000	9,63	1,91
I2543	SERVEnte	H	0,19800000	7,13	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:					3,32
VALOR SEM ENCARGOS:					3,32
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,83
VALOR COM ENCARGOS:					6,16
VALOR BDI (28.35%):					1,74
VALOR COM BDI:					7,89

1.1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,29700000	9,63	2,86
I2543	SERVEnte	H	2,97000000	7,13	21,18
TOTAL MAO DE OBRA:					24,04
VALOR SEM ENCARGOS:					24,04
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,49
VALOR COM ENCARGOS:					44,53
VALOR BDI (28.35%):					12,82
VALOR COM BDI:					57,15

2.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,99000000	9,63	9,53
I2543	SERVEnte	H	1,10880000	7,13	7,91
TOTAL MAO DE OBRA:					17,44
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,01500000	50,49	0,76
I0441	CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	1,09	2,38
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,18000000	0,46	1,00
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	25,00000000	0,42	10,50
TOTAL MATERIAL:					14,64
VALOR SEM ENCARGOS:					32,08
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,88

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

 Alex Sandro Lima
 Administrador


Heitor Vieira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

R



APLA

Empreendimentos



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA: 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI: 28,35%	L.S. Mês: 48,60%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	SEINFRA	VEREADOR REF: 12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
		VALOR COM ENCARGOS:	46,94
		VALOR BDI (28,35%):	13,31
		VALOR COM BDI:	60,25

3.1.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	3,71250000	7,84	29,11
10498 CARPINTEIRO	H	3,71250000	9,63	35,74
12391 PEDREIRO	H	1,38600000	9,63	13,34
12543 SERVENTE	H	1,38600000	7,13	9,89
TOTAL MAO DE OBRA:				88,08

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01060000	50,49	0,54
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	UN	1,00000000	122,22	122,22
10441 CAL HIDRATADA	KG	1,72000000	1,09	1,87
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	1,72000000	0,46	0,79
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	3,00000000	24,42	73,26
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	1,00000000	45,54	45,54
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	UN	2,00000000	36,29	72,58
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	8,00000000	0,27	2,16
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	UN	1,00000000	189,27	189,27
11724 PREGO	KG	0,20000000	11,15	2,23
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,00000000	1,37	8,22
TOTAL MATERIAL:				518,88
VALOR SEM ENCARGOS:				606,76
VALOR ENCARGOS (85,20%):				75,04
VALOR COM ENCARGOS:				681,80
VALOR BDI (28,35%):				193,29
VALOR COM BDI:				875,09

3.2.1. C4513 - JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	M2	1,00000000	242,06	242,06
TOTAL MATERIAL:				242,06
VALOR SEM ENCARGOS:				242,06
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				242,06
VALOR BDI (28,35%):				68,62
VALOR COM BDI:				310,68

4.1.1. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	M2	1,00000000	125,39	125,39
TOTAL MATERIAL:				125,39
VALOR SEM ENCARGOS:				125,39
VALOR ENCARGOS:				0,00

(Handwritten signatures and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, SIN, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	VERSÃO	REF
		SEINFRA	D26.1 COM DESONERAÇÃO 12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR COM ENCARGOS:			125,39
VALOR BDI (28.35%):			35,55
VALOR COM BDI:			160,94

5.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,09900000	9,63	0,95
12543	SERVEnte	H	0,14850000	7,13	1,06
TOTAL MAO DE OBRA:					2,01
MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00610000	50,49	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	0,46	1,12
TOTAL MATERIAL:					1,43
VALOR SEM ENCARGOS:					3,44
VALOR ENCARGOS (85.20%):					1,72
VALOR COM ENCARGOS:					5,16
VALOR BDI (28.35%):					1,46
VALOR COM BDI:					6,62


5.1.2. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,59400000	9,63	5,72
12543	SERVEnte	H	0,59400000	7,13	4,24
TOTAL MAO DE OBRA:					9,96
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02000000	243,09	4,86
TOTAL SERVICO:					4,86
VALOR SEM ENCARGOS:					14,82
VALOR ENCARGOS (85.20%):					9,67
VALOR COM ENCARGOS:					24,49
VALOR BDI (28.35%):					6,94
VALOR COM BDI:					31,43

5.1.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,59400000	9,63	5,72
12543	SERVEnte	H	0,59400000	7,13	4,24
TOTAL MAO DE OBRA:					9,96
SERVICO	QUANTIDADE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	M3	0,02500000	400,03	10,00
TOTAL SERVICO:					10,00
VALOR SEM ENCARGOS:					19,96
VALOR ENCARGOS (85.20%):					13,31
VALOR COM ENCARGOS:					33,27
VALOR BDI (28.35%):					9,43
VALOR COM BDI:					42,70

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature in the center and several initials on the left and right sides.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTES: SEINFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO REF.: 12/2018 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

5.2.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293		SEINFRA	M2	1,00000000	57,42	57,42
TOTAL MATERIAL:						57,42
VALOR SEM ENCARGOS:						57,42
VALOR ENCARGOS:						0,00
VALOR COM ENCARGOS:						57,42
VALOR BDI (28.35%):						16,28
VALOR COM BDI:						73,70

6.1.1. C1471 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO (M2)

MAO DE OBRA	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0039	AJUDANTE DE APLICADOR DE IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16830000	1,32
I0091	APLICADOR IMPERMEABILIZAÇÃO	SEINFRA	H	0,16830000	1,62
TOTAL MAO DE OBRA:					2,94

MATERIAL	GAS	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1218		SEINFRA	KG	0,13000000	5,46	0,71
TOTAL MATERIAL:						0,71
VALOR SEM ENCARGOS:						3,66
VALOR ENCARGOS (85.20%):						2,60
VALOR COM ENCARGOS:						6,15
VALOR BDI (28.35%):						1,74
VALOR COM BDI:						7,89

7.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)


MAO DE OBRA	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34650000	2,72
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39600000	3,82
TOTAL MAO DE OBRA:					6,54

MATERIAL	AGUARRAZ MINERAL	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035		SEINFRA	L	0,05000000	12,65	0,63
I1347	LUXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	16,47	1,98
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	16,79	2,85
TOTAL MATERIAL:						5,60
VALOR SEM ENCARGOS:						12,14
VALOR ENCARGOS (85.20%):						5,58
VALOR COM ENCARGOS:						17,70
VALOR BDI (28.35%):						5,02
VALOR COM BDI:						22,72

7.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FORNECIMENTO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,34650000	2,72
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,39600000	3,82
TOTAL MAO DE OBRA:					6,54

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			REF. 12/2018

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA L	0,12000000	11,96	1,44
12096	TINTA LATEX	SEINFRA L	0,17000000	14,51	2,47
TOTAL MATERIAL:					4,05
VALOR SEM ENCARGOS:					10,59
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,56
VALOR COM ENCARGOS:					16,15
VALOR BDI (28.35%):					4,58
VALOR COM BDI:					20,73

7.2.1. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	PINTOR	SEINFRA H	0,49500000	9,64	4,77
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,39600000	7,13	2,82
TOTAL MAO DE OBRA:					7,59

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA L	0,05000000	3,83	0,19
12085	TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA L	0,21000000	11,88	2,49
TOTAL MATERIAL:					2,68
VALOR SEM ENCARGOS:					10,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,48
VALOR COM ENCARGOS:					16,75
VALOR BDI (28.35%):					4,75
VALOR COM BDI:					21,60

8.1.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,69300000	7,13	4,94
TOTAL MAO DE OBRA:					4,94
VALOR SEM ENCARGOS:					4,94
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,21
VALOR COM ENCARGOS:					9,15
VALOR BDI (28.35%):					2,59
VALOR COM BDI:					11,74

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Lit averde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA: 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI: 28,35%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	FORTE: SENFRA	VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO
			REF: 12/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	7,4000
TOTAL		8,2000


Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
TOTAL		6,5000


Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 28,35%


$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUCOES EIRELI ME


 Alex Sandro Lima
 Administrador


 Nelson Vieira Lima Verde
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

R









APLA

Empreendimentos



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS									
OBRA:	REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO.	DATA : 23/03/2020	L.S. Hora: 85,20%						
LOCAL:	RUA CÂNDIDO BORGES, S/N, SEDE DO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	BDI : 28,35%	L.S. Mês: 48,69%						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE	<table border="1"> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>12/2018</td> </tr> </table>	PONTE	VERSÃO	REF.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018	
PONTE	VERSÃO	REF.							
SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	12/2018							

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400

C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600

D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
 E CONSTRUÇÕES EIRELI ME

Alex Sandro Lima
 Administrador

Heitor Vieira Lima
 Engenheiro Civil
 CREA - CE 55096D

R

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FICHA DE DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE LEGAL



À
Comissão Permanente de Licitação - CPL
Prefeitura Municipal de Dep. Irupuan Pinheiro
Dep. Irupuan Pinheiro – CE

Ref.: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.02.1 - TP

NOME: Alex Sandro Lima

NACIONALIDADE: Brasileiro

ESTADO CIVIL: Solteiro

PROFISSÃO: Administrador

RG: nº 2000097072975 SSP – CE

CPF: nº 671.285.483-00

DOMICÍLIO: Rua David Vieira da Silva, nº 310, Bairro: Tibiquari, CEP: 63.870-00

CIDADE: Boa Viagem

UF: CE


FONE/FAX: (88) 3427-1284, (88) 99921-2223, (88) 98835-8345

E-MAIL: aplaempreendimentos@hotmail.com ou aplaempreendimentos@gmail.com

BANCO: 237 – Bradesco, Agência: 687-4 Conta Corrente: 12.563-6

Dep. Irupuan Pinheiro – CE, 23 de março de 2020

APLA COMERCIO SERVIÇOS PROJETOS
E CONSTRUÇÕES EIRELI ME


Alex Sandro Lima
Administrador

