

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.02.1-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ Nº 10.932.123/0001-14

DEP. IRAPUAN PINHEIRO (CEARÁ), 23 DE MARÇO DE 2020.

R



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

PROPOSTA DE PREÇOS



À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Dep. Irapuan Pinheiro/CE.

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2020.03.02.1-TP

DATA E HORA DE ABERTURA: 23 DE MARÇO DE 2020 ÀS 14h00min

RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP CNPJ Nº: 10.932.123/0001-14

ENDEREÇO: Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará

TELEFONE: (88) 9 9907-1457

BANCO: BRADESCO CONTA Nº: 11373-5 AGÊNCIA: 0687-4

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1.	SERVIÇOS DE REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO EM DEP. IRAPUAN PINHEIRO/CE.	R\$ 64.003,76
VALOR GLOBAL R\$:		R\$ 64.003,76

VALOR GLOBAL: R\$ 64.003,76 (Sessenta e Quatro Mil Três reais e Setenta e Seis centavos).

PRAZO DE INICIO DOS SERVIÇOS: 05 (Cinco) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;

PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02(DOIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(SESSENTA) DIAS.

OBSERVAÇÕES:

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO/ TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
 - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO- DE -OBRA;
 - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
 - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
 - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
 - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

BOA VIAGEM (CEARÁ), 23 DE MARÇO DE 2020.

ATENCIOSAMENTE

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilson Uchêa Nogueira
CPF 839.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 99907-1457 E-mail: wuconstrucoes@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020


RESUMO DO ORÇAMENTO


1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142,05	0,22
1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	142,05	0,22
2	PAREDES E PAINÉIS	295,42	0,46
2.1	ALVENARIA DE ELEVAÇÃO	295,42	0,46
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.812,22	2,83
3.1	ESQUADRIAS DE MADEIRA	871,52	1,36
3.2	ESQUADRIAS METÁLICAS	940,70	1,47
4	VIDROS	487,31	0,76
4.1	CRISTAL COMUM	487,31	0,76
5	REVESTIMENTOS	2.789,46	4,36
5.1	ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	796,65	1,24
5.2	ACABAMENTOS PARA TETOS	1.992,81	3,11
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	427,10	0,67
6.1	COBERTURAS	427,10	0,67
7	PINTURA	49.808,23	77,82
7.1	PAREDES E FORROS	43.270,26	67,61
7.2	PISO	6.537,97	10,21
8	SERVIÇOS DIVERSOS	8.241,97	12,88
8.1	LIMPEZA FINAL	8.241,97	12,88
VALOR TOTAL COM BDI::		64.003,76	100,00

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 64.003,76 (Sessenta e Quatro Mil Três reais e Setenta e Seis centavos).

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


Francisco Vilton Uchêa Nogueira
CPF: 339.846.293-49
Administrador


Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					142,05
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					142,05
1.1.1	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	2,53	24,82	31,86	80,81
1.1.2	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	4,84	6,13	7,87	38,09
1.1.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,41	44,36	56,94	23,35
2		PAREDES E PAINÉIS					295,42
2.1		ALVENARIA DE ELEVAÇÃO					295,42
2.1.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	4,95	46,50	59,68	295,42
3		ESQUADRIAS E FERRAGENS					1.812,22
3.1		ESQUADRIAS DE MADEIRA					871,52
3.1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	679,02	871,52	871,52
3.2		ESQUADRIAS METÁLICAS					940,70
3.2.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	3,04	241,09	309,44	940,70
4		VIDROS					487,31
4.1		CRISTAL COMUM					487,31
4.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	3,04	124,89	160,30	487,31
5		REVESTIMENTOS					2.789,46
5.1		ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS					796,65
5.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	9,90	5,11	6,56	64,94
5.1.2	C3245	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6	M2	9,90	24,39	31,30	309,87
5.1.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	9,90	33,20	42,61	421,84
5.2		ACABAMENTOS PARA TETOS					1.992,81
5.2.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	27,15	57,19	73,40	1.992,81
6		IMPERMEABILIZAÇÃO					427,10
6.1		COBERTURAS					427,10
6.1.1	C1471	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO	M2	54,27	6,13	7,87	427,10
7		PINTURA					49.808,23





PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
7.1		PAREDES E FORROS					43.270,26
7.1.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	527,90	17,63	22,63	11.946,38
7.1.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	1.517,63	16,08	20,64	31.323,88
7.2		PISO					6.537,97
7.2.1	C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	305,37	16,68	21,41	6.537,97
8		SERVIÇOS DIVERSOS					8.241,97
8.1		LIMPEZA FINAL					8.241,97
8.1.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	703,84	9,12	11,71	8.241,97
VALOR TOTAL C/BDI:							64.003,76


IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO O VALOR GLOBAL DE R\$ 64.003,76 (Sessenta e Quatro Mil Três reais e Setenta e Sels centavos).

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchêa Nogueira
CPF: 39.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO -

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	142,05	100,00		100,00
			142,05		142,05
2	PAREDES E PAINÉIS	295,42	100,00		100,00
			295,42		295,42
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1.812,22	30,00	70,00	100,00
			543,67	1.268,55	1.812,22
4	VIDROS	487,31		100,00	100,00
				487,31	487,31
5	REVESTIMENTOS	2.789,46	100,00		100,00
			2.789,46		2.789,46
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	427,10	100,00		100,00
			427,10		427,10
7	PINTURA	49.808,23	40,00	60,00	100,00
			19.923,29	29.884,94	49.808,23
8	SERVIÇOS DIVERSOS	8.241,97		100,00	100,00
				8.241,97	8.241,97
		64.003,76	24.120,99	39.882,77	64.003,76
			24.120,99	64.003,76	

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

Francisco Wilton Uchêa Nogueira
CPF: 39.946.293-49
Administrador

Carlos Augusto ~~Moraes~~ Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1.1. C1047 - DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	7,03	10,55
TOTAL MAO DE OBRA:					13,40
VALOR SEM ENCARGOS:					13,40
VALOR ENCARGOS (85.20%):					11,42
VALOR COM ENCARGOS:					24,82
VALOR BDI (28.35%):					7,04
VALOR COM BDI:					31,86

1.2. C3040 - RETIRADA DE GRADE DE FERRO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	9,49	1,90
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	7,03	1,41
TOTAL MAO DE OBRA:					3,31
VALOR SEM ENCARGOS:					3,31
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,82
VALOR COM ENCARGOS:					6,13
VALOR BDI (28.35%):					1,74
VALOR COM BDI:					7,87

1.1.3. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	9,49	2,85
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	7,03	21,10
TOTAL MAO DE OBRA:					23,95
VALOR SEM ENCARGOS:					23,95
VALOR ENCARGOS (85.20%):					20,41
VALOR COM ENCARGOS:					44,36
VALOR BDI (28.35%):					12,58
VALOR COM BDI:					56,94

2.1.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,49	9,49
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	7,03	7,88
TOTAL MAO DE OBRA:					17,37

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	50,29	0,75
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	1,08	2,35
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	0,45	0,98
12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,06000000	0,41	10,25
TOTAL MATERIAL:					14,33
VALOR SEM ENCARGOS:					31,70
VALOR ENCARGOS (85.20%):					14,80
VALOR COM ENCARGOS:					46,50
VALOR BDI (28.35%):					13,18
VALOR COM BDI:					59,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.1.1. C1987 - PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	7,73	28,99
10498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	9,49	35,60
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	9,49	13,29
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	7,03	9,85
TOTAL MAO DE OBRA:					87,73
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	50,29	0,53
10209 BATEENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	121,72	121,72
10441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,08	1,88
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	0,45	0,77
11031 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	24,32	72,96
11155 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	45,36	45,36
11240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	36,15	72,30
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	0,27	2,16
11708 PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	188,50	188,50
11724 PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	11,10	2,22
11919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATEENTE/RODAPE	SEINFRA	UN	6,00000000	1,36	8,16
TOTAL MATERIAL:					516,54
VALOR SEM ENCARGOS:					604,27
VALOR ENCARGOS (85.20%):					74,75
VALOR COM ENCARGOS:					679,02
VALOR BDI (28.35%):					192,50
VALOR COM BDI:					871,52

3.2.1. C4513 - JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO	SEINFRA	M2	1,00000000	241,09	241,09
TOTAL MATERIAL:					241,09
VALOR SEM ENCARGOS:					241,09
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					241,09
VALOR BDI (28.35%):					68,35
VALOR COM BDI:					309,44

4.1.1. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO (M2)

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	124,89	124,89
TOTAL MATERIAL:					124,89
VALOR SEM ENCARGOS:					124,89
VALOR ENCARGOS:					0,00
VALOR COM ENCARGOS:					124,89
VALOR BDI (28.35%):					35,41
VALOR COM BDI:					160,30

5.1.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	9,49	0,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAL	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,15000000	7,03	
TOTAL MAO DE OBRA:				2,00	
MATERIAL	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA M3	0,00610000	50,29	0,31
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA KG	2,43000000	0,45	1,09
TOTAL MATERIAL:				1,40	
VALOR SEM ENCARGOS:				3,40	
VALOR ENCARGOS (85.20%):				1,71	
VALOR COM ENCARGOS:				5,11	
VALOR BDI (28.35%):				1,45	
VALOR COM BDI:				6,56	

5.1.2. C3245 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,60000000	9,49	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,60000000	7,03	
TOTAL MAO DE OBRA:				9,92	
SERVICO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA M3	0,02000000	240,83	4,82
TOTAL SERVICIO:				4,82	
VALOR SEM ENCARGOS:				14,74	
VALOR ENCARGOS (85.20%):				9,66	
VALOR COM ENCARGOS:				24,39	
VALOR BDI (28.35%):				6,91	
VALOR COM BDI:				31,30	

5.1.3. C3121 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6 (M2)

MAO DE OBRA	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA H	0,60000000	9,49	
12543	SERVENTE	SEINFRA H	0,60000000	7,03	
TOTAL MAO DE OBRA:				9,92	
SERVICO	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C4430	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA M3	0,02500000	398,72	9,97
TOTAL SERVICIO:				9,97	
VALOR SEM ENCARGOS:				19,89	
VALOR ENCARGOS (85.20%):				13,31	
VALOR COM ENCARGOS:				33,20	
VALOR BDI (28.35%):				9,41	
VALOR COM BDI:				42,61	

5.2.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

MATERIAL	QTD	UNID	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm	SEINFRA M2	1,00000000	57,19
TOTAL MATERIAL:				57,19
VALOR SEM ENCARGOS:				57,19
VALOR ENCARGOS:				0,00
VALOR COM ENCARGOS:				57,19
VALOR BDI (28.35%):				16,21
VALOR COM BDI:				73,40

f.

(Handwritten signatures and initials)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

6.1.1. C1471 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA C/ ARMADURA DE FILME DE POLIETILENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10039	SEINFRA	H	0,17000000	7,73	1,31
10091	SEINFRA	H	0,17000000	9,49	1,61
TOTAL MAO DE OBRA:					2,92
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11218	SEINFRA	KG	0,13000000	5,44	0,71
TOTAL MATERIAL:					0,71
VALOR SEM ENCARGOS:					3,63
VALOR ENCARGOS (85.20%):					2,60
VALOR COM ENCARGOS:					6,13
VALOR BDI (28.35%):					1,74
VALOR COM BDI:					7,87

7.1.1. C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	7,73	2,71
12395	SEINFRA	H	0,40000000	9,50	3,80
TOTAL MAO DE OBRA:					6,51
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	SEINFRA	L	0,05000000	12,60	0,63
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11488	SEINFRA	L	0,12000000	16,41	1,97
12097	SEINFRA	L	0,17000000	16,72	2,84
TOTAL MATERIAL:					5,58
VALOR SEM ENCARGOS:					12,09
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,54
VALOR COM ENCARGOS:					17,63
VALOR BDI (28.35%):					5,00
VALOR COM BDI:					22,63

7.1.2. C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	SEINFRA	H	0,35000000	7,73	2,71
12395	SEINFRA	H	0,40000000	9,50	3,80
TOTAL MAO DE OBRA:					6,51
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11347	SEINFRA	UN	0,25000000	0,54	0,14
11490	SEINFRA	L	0,12000000	11,91	1,43
12096	SEINFRA	L	0,17000000	14,45	2,46
TOTAL MATERIAL:					4,03
VALOR SEM ENCARGOS:					10,54
VALOR ENCARGOS (85.20%):					5,54
VALOR COM ENCARGOS:					16,08
VALOR BDI (28.35%):					4,66
VALOR COM BDI:					20,64

7.2.1. C1907 - PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12395	SEINFRA	H	0,50000000	9,50	4,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS


MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	7,03	2,81
TOTAL MAO DE OBRA:					7,56
10154 ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,05000000	3,82	0,19
12085 TINTA ACRÍLICA C/QUARTZO P/PISO	SEINFRA	L	0,21000000	11,83	2,48
TOTAL MATERIAL:					2,67
VALOR SEM ENCARGOS:					10,23
VALOR ENCARGOS (85.20%):					6,46
VALOR COM ENCARGOS:					16,68
VALOR BDI (28.35%):					4,73
VALOR COM BDI:					21,41


2.1.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	7,03	4,92
TOTAL MAO DE OBRA:					4,92
VALOR SEM ENCARGOS:					4,92
VALOR ENCARGOS (85.20%):					4,20
VALOR COM ENCARGOS:					9,12
VALOR BDI (28.35%):					2,69
VALOR COM BDI:					11,71

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


Francisco Wilson Uchêa Nogueira
CPF: 89.046.293-49
Administrador


Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.

OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - C

LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE

TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO

BDI: 28,35%

DATA: 23/03/2020

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A GRUPO A			
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000
B GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8500	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7100
B4	13º Salário	10,8300	8,3300
B5	Licença Paternidade	0,0700	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7200	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,5500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0900
B9	Férias Gozadas	9,1800	7,0700
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		44,9700	16,8400
C GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,6000	4,3100
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1300	0,1000
C3	Férias Indenizadas	4,4000	3,3900
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8100	3,7000
C5	Indenização Adicional	0,4700	0,3600
TOTAL		15,4100	11,8600
D GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,5500	2,8300
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,4700	0,3600
TOTAL		8,0200	3,1900


Horista = 85,20%


Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP


Francisco Wilson Uchêa Nogueira
CPF: 39.946.293-49
Administrador


Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes
CREA 9242 - D
Resp. Técnico



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CE.
OBRA: REFORMA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TRABALHO E EMPREENDEDORISMO - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE
LOCAL: RUA CÂNDIDO BORGES SIM SEDE DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE
TAB. REF.: SEINFRA CE 026.1 COM DESONERAÇÃO
BDI: 28,35%
DATA: 23/03/2020


COMPOSIÇÃO DO BDI


COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,8000
L	Lucro	7,4000
TOTAL		8,2000
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,0000
DF	Despesas financeiras	1,2300
R	Riscos	1,2700
TOTAL		6,5000
I Impostos		
	COFINS	3,0000
	ISS	2,0000
	PIS	0,6500
	CPRB	4,5000
TOTAL		10,1500

BDI = 28,35%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

DEP. IRAPUAN PINHEIRO, 23 DE MARÇO DE 2020.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

 Francisco Wilton Uchêa Nogueira
 CPF 39.946.293-49
 Administrador


 Carlos Augusto Morais Ferveira Gomes
 CREA 9242 - D
 Resp. Técnico