

18.5	FORRO							201,99	0,02
18.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	2,36	67,46	85,59	201,99	0,02
18.6	ESQUADRIAS							983,72	0,08
18.6.1	COMP 6	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA - MADEIRA FORMICA (0,80X2 ,10)	Composições Próprias	UN	1,00	775,38	983,72	983,72	0,08
18.7	PINTURAS							426,12	0,04
18.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,90	11,71	14,86	102,53	0,01
18.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,90	19,07	24,19	166,91	0,01
18.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
18.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
18.8	LIMPEZA							3,31	0,00
18.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,24	10,88	13,80	3,31	0,00
19	ARQUIVO							7.285,72	0,62
19.1	DEMOLIÇÕES							146,01	0,01
19.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,92	8,81	11,18	43,83	0,00
19.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,19	24,68	31,31	37,26	0,00
19.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,89	30,06	0,00
19.1.4	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	SINAPI	M	14,00	1,96	2,49	34,86	0,00
19.2	REVESTIMENTO ARGAMASSA							1.919,69	0,16
19.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	39,20	6,08	7,71	302,23	0,03
19.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,40	34,01	43,15	664,51	0,06
19.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,80	31,56	40,04	952,95	0,08
19.3	REVESTIMENTO CERAMICO							3.290,35	0,28
19.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,80	100,92	128,04	3.047,35	0,26
19.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,80	8,05	10,21	243,00	0,02
19.4	PISOS							171,48	0,01
19.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,19	23,74	30,12	35,84	0,00
19.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,19	82,01	104,05	123,82	0,01
19.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,19	7,83	9,93	11,82	0,00
19.5	ESQUADRIAS							983,72	0,08
19.5.1	COMP 6	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA - MADEIRA FORMICA (0,80X2 ,10)	Composições Próprias	UN	1,00	775,38	983,72	983,72	0,08
19.6	PINTURAS							758,05	0,06
19.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	15,40	11,71	14,86	228,84	0,02
19.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	15,40	19,07	24,19	372,53	0,03
19.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
19.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
19.7	LIMPEZA							16,42	0,00
19.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,19	10,88	13,80	16,42	0,00
20	DIRETORIA							3.379,35	0,29
20.1	DEMOLIÇÕES							361,62	0,03






20.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	4,69	8,81	11,18	52,43	0,00	
20.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,69	44,07	55,91	262,22	0,02	
20.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,50	24,68	31,31	46,97	0,00	
20.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								229,67	0,02
20.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,69	6,08	7,71	36,16	0,00	
20.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,84	34,01	43,15	79,40	0,01	
20.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,85	31,56	40,04	114,11	0,01	
20.3	REVESTIMENTO CERAMICO								394,01	0,03
20.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,85	100,92	128,04	364,91	0,03	
20.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,85	8,05	10,21	29,10	0,00	
20.4	PISOS								216,16	0,02
20.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,50	23,74	30,12	45,18	0,00	
20.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,50	82,01	104,05	156,08	0,01	
20.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,50	7,83	9,93	14,90	0,00	
20.5	FORRO								1.280,43	0,11
20.5.1	C4470	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	14,96	67,46	85,59	1.280,43	0,11	
20.6	PINTURAS								876,76	0,07
20.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	18,44	11,71	14,86	274,02	0,02	
20.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	18,44	19,07	24,19	446,06	0,04	
20.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01	
20.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01	
20.7	LIMPEZA								20,70	0,00
20.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,50	10,88	13,80	20,70	0,00	
21	WC MASCULINO 01								6.489,90	0,55
21.1	DEMOLIÇÕES								925,40	0,08
21.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	8,81	11,18	102,07	0,01	
21.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,11	44,07	55,91	788,89	0,07	
21.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,38	24,68	31,31	11,90	0,00	
21.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00	
21.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA								1.109,71	0,09
21.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,24	6,08	7,71	179,18	0,02	
21.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,24	31,56	40,04	930,53	0,08	
21.3	REVESTIMENTO CERAMICO								3.212,93	0,27
21.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,24	100,92	128,04	2.975,65	0,25	
21.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,24	8,05	10,21	237,28	0,02	
21.4	PISOS								54,76	0,00
21.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,38	23,74	30,12	11,45	0,00	
21.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,38	82,01	104,05	39,54	0,00	
21.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,38	7,83	9,93	3,77	0,00	



21.5	ESQUADRIAS							916,74	0,08
21.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
21.6	PINTURAS							265,12	0,02
21.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	11,71	14,86	56,17	0,00
21.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,78	19,07	24,19	91,44	0,01
21.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
21.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
	LIMPEZA							5,24	0,00
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,38	10,88	13,80	5,24	0,00
	WC FEMININO 01							6.489,90	0,55
22.1	DEMOLIÇÕES							925,40	0,08
22.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	9,13	8,81	11,18	102,07	0,01
22.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	14,11	44,07	55,91	788,89	0,07
22.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,38	24,68	31,31	11,90	0,00
22.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
22.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							1.109,71	0,09
22.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,24	6,08	7,71	179,18	0,02
22.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	23,24	31,56	40,04	930,53	0,08
22.3	REVESTIMENTO CERAMICO							3.212,93	0,27
22.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	23,24	100,92	128,04	2.975,65	0,25
22.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	23,24	8,05	10,21	237,28	0,02
22.4	PISOS							54,76	0,00
22.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,38	23,74	30,12	11,45	0,00
22.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,38	82,01	104,05	39,54	0,00
22.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,38	7,83	9,93	3,77	0,00
22.5	ESQUADRIAS							916,74	0,08
22.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
22.6	PINTURAS							265,12	0,02
22.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,78	11,71	14,86	56,17	0,00
22.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,78	19,07	24,19	91,44	0,01
22.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
22.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
22.7	LIMPEZA							5,24	0,00
22.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,38	10,88	13,80	5,24	0,00
23	WC CONSULTORIO MEDICO							794,51	0,07
23.1	DEMOLIÇÕES							94,36	0,01
23.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,87	8,81	11,18	9,73	0,00
23.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,34	44,07	55,91	74,92	0,01
23.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,31	24,68	31,31	9,71	0,00
23.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							105,53	0,01



23.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,21	6,08	7,71	17,04	0,00	
23.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,21	31,56	40,04	88,49	0,01	
23.3	REVESTIMENTO CERAMICO								305,53	0,03
23.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,21	100,92	128,04	282,97	0,02	
23.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,21	8,05	10,21	22,56	0,00	
23.4	PISOS								44,68	0,00
23.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,31	23,74	30,12	9,34	0,00	
23.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,31	82,01	104,05	32,26	0,00	
23.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,31	7,83	9,93	3,08	0,00	
23.5	PINTURAS								240,13	0,02
23.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,14	11,71	14,86	46,66	0,00	
23.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	3,14	19,07	24,19	75,96	0,01	
23.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00	
23.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01	
23.6	LIMPEZA								4,28	0,00
23.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,31	10,88	13,80	4,28	0,00	
24	CONSULTORIO MEDICO								11.636,90	0,99
24.1	DEMOLIÇÕES								2.891,67	0,25
24.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	42,00	8,81	11,18	469,56	0,04	
24.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	42,00	44,07	55,91	2.348,22	0,20	
24.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,40	24,68	31,31	43,83	0,00	
24.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,89	30,06	0,00	
24.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								2.056,82	0,17
24.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,00	6,08	7,71	323,82	0,03	
24.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	16,50	34,01	43,15	711,98	0,06	
24.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	25,50	31,56	40,04	1.021,02	0,09	
24.3	REVESTIMENTO CERAMICO								3.525,38	0,30
24.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,50	100,92	128,04	3.265,02	0,28	
24.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,50	8,05	10,21	260,36	0,02	
24.4	PISOS								201,74	0,02
24.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,40	23,74	30,12	42,17	0,00	
24.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,40	82,01	104,05	145,67	0,01	
24.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,40	7,83	9,93	13,90	0,00	
24.5	FORRO								1.195,69	0,10
24.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,97	67,46	85,59	1.195,69	0,10	
24.6	ESQUADRIAS								945,27	0,08
24.6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	745,07	945,27	945,27	0,08	
24.7	PINTURAS								801,01	0,07



24.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,50	11,71	14,86	245,19	0,02	
24.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	16,50	19,07	24,19	399,14	0,03	
24.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01	
24.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01	
24.8	LIMPEZA								19,32	0,00
24.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,40	10,88	13,80	19,32	0,00	
LABORATORIO AMPLIAÇÃO								11.636,90	0,99	
DEMOLIÇÕES								2.891,67	0,25	
25.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	42,00	8,81	11,18	469,56	0,04	
25.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	42,00	44,07	55,91	2.348,22	0,20	
25.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,40	24,68	31,31	43,83	0,00	
25.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,89	30,06	0,00	
25.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								2.056,82	0,17
25.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	42,00	6,08	7,71	323,82	0,03	
25.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	16,50	34,01	43,15	711,98	0,06	
25.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	25,50	31,56	40,04	1.021,02	0,09	
25.3	REVESTIMENTO CERAMICO								3.525,38	0,30
25.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,50	100,92	128,04	3.265,02	0,28	
25.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,50	8,05	10,21	260,36	0,02	
25.4	PISOS								201,74	0,02
25.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,40	23,74	30,12	42,17	0,00	
25.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,40	82,01	104,05	145,67	0,01	
25.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,40	7,83	9,93	13,90	0,00	
25.5	FORRO								1.195,69	0,10
25.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	13,97	67,46	85,59	1.195,69	0,10	
25.6	ESQUADRIA								945,27	0,08
25.6.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	745,07	945,27	945,27	0,08	
25.7	PINTURA								801,01	0,07
25.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	16,50	11,71	14,86	245,19	0,02	
25.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	16,50	19,07	24,19	399,14	0,03	
25.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01	
25.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01	
25.8	LIMPEZA								19,32	0,00
25.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,40	10,88	13,80	19,32	0,00	
26	LABORATÓRIO								2.404,17	0,20
26.1	DEMOLIÇÕES								265,64	0,02
26.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	3,53	8,81	11,18	39,47	0,00	
26.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,53	44,07	55,91	197,36	0,02	
26.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,92	24,68	31,31	28,81	0,00	
26.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA								172,89	0,01



26.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,53	6,08	7,71	27,22	0,00
26.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,39	34,01	43,15	59,98	0,01
26.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,14	31,56	40,04	85,69	0,01
26.3	REVESTIMENTO CERAMICO							295,86	0,03
26.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,14	100,92	128,04	274,01	0,02
26.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,14	8,05	10,21	21,85	0,00
26.4	PISOS							132,58	0,01
26.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,92	23,74	30,12	27,71	0,00
26.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,92	82,01	104,05	95,73	0,01
26.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,92	7,83	9,93	9,14	0,00
26.5	FORRO							787,43	0,07
26.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	9,20	67,46	85,59	787,43	0,07
26.6	PINTURAS							737,07	0,06
26.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	13,86	11,71	14,86	205,96	0,02
26.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	13,86	19,07	24,19	335,27	0,03
26.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	16,41	20,82	87,44	0,01
26.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	20,34	25,81	108,40	0,01
26.7	LIMPEZA							12,70	0,00
26.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,92	10,88	13,80	12,70	0,00
27	LAVABO							3.476,62	0,30
27.1	DEMOLIÇÕES							563,20	0,05
27.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	5,72	8,81	11,18	63,95	0,01
27.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	8,84	44,07	55,91	494,24	0,04
27.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,16	24,68	31,31	5,01	0,00
27.2	REVESTIMENTOS COM ARGAMASSA							695,24	0,06
27.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,56	6,08	7,71	112,26	0,01
27.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	14,56	31,56	40,04	582,98	0,05
27.3	REVESTIMENTO CERAMICO							2.012,92	0,17
27.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,56	100,92	128,04	1.864,26	0,16
27.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	14,56	8,05	10,21	148,66	0,01
27.4	PISOS							23,06	0,00
27.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,16	23,74	30,12	4,82	0,00
27.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,16	82,01	104,05	16,65	0,00
27.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,16	7,83	9,93	1,59	0,00
27.5	PINTURAS							179,99	0,02
27.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,60	11,71	14,86	23,78	0,00
27.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,60	19,07	24,19	38,70	0,00
27.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
27.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01

27.6	LIMPEZA							2,21	0,00
27.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,16	10,88	13,80	2,21	0,00
28	ANTE SALA LABORATORIO							4.599,22	0,39
28.1	DEMOLIÇÕES							139,84	0,01
28.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,98	8,81	11,18	10,96	0,00
28.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,51	44,07	55,91	84,42	0,01
28.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,46	24,68	31,31	14,40	0,00
28.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,68	14,10	17,89	30,06	0,00
	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							772,31	0,07
28.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	16,11	6,08	7,71	124,21	0,01
28.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,98	34,01	43,15	42,29	0,00
28.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	15,13	31,56	40,04	605,81	0,05
28.3	REVESTIMENTO CERAMICO							2.091,73	0,18
28.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	15,13	100,92	128,04	1.937,25	0,16
28.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	15,13	8,05	10,21	154,48	0,01
28.4	PISOS							66,29	0,01
28.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,46	23,74	30,12	13,86	0,00
28.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,46	82,01	104,05	47,86	0,00
28.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,46	7,83	9,93	4,57	0,00
28.5	ESQUADRIAS							983,72	0,08
28.5.1	COMP 6	PORTA DE ABRIR 1 FOLHA - MADEIRA FORMICA (0,80X2 ,10)	Composições Próprias	UN	1,00	775,38	983,72	983,72	0,08
28.6	PINTURAS							538,98	0,05
28.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	9,79	11,71	14,86	145,48	0,01
28.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,79	19,07	24,19	236,82	0,02
28.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01
28.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01
28.7	LIMPEZA							6,35	0,00
28.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,46	10,88	13,80	6,35	0,00
29	CIRCULAÇÃO CENTRAL							23.367,82	1,99
29.1	DEMOLIÇÕES							4.276,00	0,36
29.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	42,90	8,81	11,18	479,62	0,04
29.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	66,30	44,07	55,91	3.706,83	0,31
29.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,86	24,68	31,31	89,55	0,01
29.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							5.347,72	0,45
29.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	109,20	6,08	7,71	841,93	0,07
29.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	42,90	34,01	43,15	1.851,14	0,16
29.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	66,30	31,56	40,04	2.654,65	0,23
29.3	REVESTIMENTOS CERAMICO							9.165,97	0,78
29.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	66,30	100,92	128,04	8.489,05	0,72
29.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	66,30	8,05	10,21	676,92	0,06





29.4	PISOS							412,12	0,04
29.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,86	23,74	30,12	86,14	0,01
29.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,86	82,01	104,05	297,58	0,03
29.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,86	7,83	9,93	28,40	0,00
29.5	FORRO							2.451,30	0,21
29.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	28,64	67,46	85,59	2.451,30	0,21
29.6	PINTURAS							1.675,24	0,14
29.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	42,90	11,71	14,86	637,49	0,05
29.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	42,90	19,07	24,19	1.037,75	0,09
29.7	LIMPEZA							39,47	0,00
29.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,86	10,88	13,80	39,47	0,00
30	COZINHA							2.249,98	0,19
30.1	DEMOLIÇÕES							401,74	0,03
30.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	5,54	44,07	55,91	309,74	0,03
30.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,91	24,68	31,31	59,80	0,01
30.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,80	14,10	17,89	32,20	0,00
30.2	ALVENARIAS							89,11	0,01
30.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	1,20	58,53	74,26	89,11	0,01
30.3	REVESTIMENTO CM ARGAMASSA							264,53	0,02
30.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,54	6,08	7,71	42,71	0,00
30.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	5,54	31,56	40,04	221,82	0,02
30.4	REVESTIMENTOS CERAMICO							765,90	0,07
30.4.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,54	100,92	128,04	709,34	0,06
30.4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	5,54	8,05	10,21	56,56	0,00
30.5	PISOS							275,24	0,02
30.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,91	23,74	30,12	57,53	0,00
30.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,91	82,01	104,05	198,74	0,02
30.5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,91	7,83	9,93	18,97	0,00
30.6	PINTURAS							427,10	0,04
30.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,91	11,71	14,86	28,38	0,00
30.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,91	19,07	24,19	46,20	0,00
30.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	7,56	16,41	20,82	157,40	0,01
30.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	7,56	20,34	25,81	195,12	0,02
30.7	LIMPEZA							26,36	0,00
30.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,91	10,88	13,80	26,36	0,00
31	REFEITORIO							3.471,25	0,29
31.1	DEMOLIÇÕES							275,23	0,02
31.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,71	8,81	11,18	19,12	0,00
31.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,64	44,07	55,91	147,60	0,01

Renato de Oliveira Lima
Engenheiro Civil



31.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,43	24,68	31,31	44,77	0,00
31.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,95	52,88	67,09	63,74	0,01
31.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							329,55	0,03
31.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	6,16	6,08	7,71	47,65	0,00
31.2.2	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,43	42,74	54,22	131,75	0,01
31.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,75	31,56	40,04	150,15	0,01
31.3	REVESTIMENTO CERAMICO							518,44	0,04
31.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,75	100,92	128,04	480,15	0,04
31.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,75	8,05	10,21	38,29	0,00
31.4	PISOS							275,24	0,02
31.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,91	23,74	30,12	57,53	0,00
31.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,91	82,01	104,05	198,74	0,02
31.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,91	7,83	9,93	18,97	0,00
31.5	FORRO							1.638,19	0,14
31.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	19,14	67,46	85,59	1.638,19	0,14
31.6	PINTURAS							408,24	0,03
31.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,43	11,71	14,86	36,11	0,00
31.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,43	19,07	24,19	58,78	0,00
31.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	6,72	16,41	20,82	139,91	0,01
31.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	6,72	20,34	25,81	173,44	0,01
31.7	LIMPEZA							26,36	0,00
31.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,91	10,88	13,80	26,36	0,00
32	DML 01							1.314,67	0,11
32.1	DEMOLIÇÕES							145,73	0,01
32.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,26	8,81	11,18	14,09	0,00
32.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,94	44,07	55,91	108,47	0,01
32.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,74	24,68	31,31	23,17	0,00
32.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							156,72	0,01
32.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,20	6,08	7,71	24,67	0,00
32.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,26	34,01	43,15	54,37	0,00
32.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,94	31,56	40,04	77,68	0,01
32.3	REVSIMENTO CERAMICO							288,21	0,02
32.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,94	100,92	128,04	248,40	0,02
32.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,94	8,05	10,21	19,81	0,00
32.4	PISOS							106,64	0,01
32.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,74	23,74	30,12	22,29	0,00
32.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,74	82,01	104,05	77,00	0,01
32.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,74	7,83	9,93	7,35	0,00
32.5	PINTURAS							627,16	0,05



32.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	12,55	11,71	14,86	186,49	0,02
32.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,55	19,07	24,19	303,58	0,03
32.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	16,41	20,82	61,21	0,01
32.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	20,34	25,81	75,88	0,01
LIMPEZA								10,21	0,00
	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,74	10,88	13,80	10,21	0,00
DEPOSITO								3.186,04	0,27
DEMOLIÇÕES								97,84	0,01
33.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,88	8,81	11,18	9,84	0,00
33.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,35	44,07	55,91	75,48	0,01
33.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,40	24,68	31,31	12,52	0,00
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								691,77	0,06
33.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,43	6,08	7,71	111,26	0,01
33.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,88	34,01	43,15	37,97	0,00
33.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	13,55	31,56	40,04	542,54	0,05
REVESTIMENTO CERAMICO								1.873,29	0,16
33.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	13,55	100,92	128,04	1.734,94	0,15
33.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	13,55	8,05	10,21	138,35	0,01
PISOS								57,64	0,00
33.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,40	23,74	30,12	12,05	0,00
33.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,40	82,01	104,05	41,62	0,00
33.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,40	7,83	9,93	3,97	0,00
PINTURAS								459,98	0,04
33.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	8,77	11,71	14,86	130,32	0,01
33.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	8,77	19,07	24,19	212,15	0,02
33.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
33.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
LIMPEZA								5,52	0,00
33.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,40	10,88	13,80	5,52	0,00
RECEPÇÃO, PESAGEM E SEPARAÇÃO/LAVAGEM								4.325,39	0,37
DEMOLIÇÕES								277,57	0,02
34.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,13	8,81	11,18	23,81	0,00
34.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,29	44,07	55,91	183,94	0,02
34.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,23	24,68	31,31	69,82	0,01
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								265,43	0,02
34.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,42	6,08	7,71	41,79	0,00
34.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,13	34,01	43,15	91,91	0,01
34.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,29	31,56	40,04	131,73	0,01
REVESTIMENTO CERAMICO								454,84	0,04
34.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,29	100,92	128,04	421,25	0,04

REPRESENTANTE LEGAL
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO
 CPF: 051.077.513-69
 G. A. RABELO JUNIOR ME

Renato de Oliveira Lima
 Engenheiro Civil



34.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,29	8,05	10,21	33,59	0,00	
34.4	PISOS								321,34	0,03
34.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,23	23,74	30,12	67,17	0,01	
	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,23	82,01	104,05	232,03	0,02	
	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,23	7,83	9,93	22,14	0,00	
34.5	FORRO								1.908,66	0,16
34.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	22,30	67,46	85,59	1.908,66	0,16	
34.6	PINTURAS								1.066,78	0,09
34.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	21,30	11,71	14,86	316,52	0,03	
34.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	21,30	19,07	24,19	515,25	0,04	
34.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	16,41	20,82	104,93	0,01	
34.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	20,34	25,81	130,08	0,01	
34.7	LIMPEZA								30,77	0,00
34.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,23	10,88	13,80	30,77	0,00	
35	DML 02								700,77	0,06
35.1	DEMOLIÇÕES								70,67	0,01
35.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,66	8,81	11,18	7,38	0,00	
35.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,02	44,07	55,91	57,03	0,00	
35.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,20	24,68	31,31	6,26	0,00	
35.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								82,27	0,01
35.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,68	6,08	7,71	12,95	0,00	
35.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,66	34,01	43,15	28,48	0,00	
35.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,02	31,56	40,04	40,84	0,00	
35.3	REVESTIMENTO CERAMICO								141,01	0,01
35.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,02	100,92	128,04	130,60	0,01	
35.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,02	8,05	10,21	10,41	0,00	
35.4	PISOS								23,82	0,00
35.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,20	23,74	30,12	6,02	0,00	
35.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,20	82,01	104,05	20,81	0,00	
35.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,20	7,83	9,93	1,99	0,00	
35.5	PINTURAS								375,24	0,03
35.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,60	11,71	14,86	98,08	0,01	
35.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,60	19,07	24,19	159,65	0,01	
35.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00	
35.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01	
35.6	LIMPEZA								2,76	0,00
35.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,20	10,88	13,80	2,76	0,00	
36	WC LAVAGEM								5.871,78	0,50
36.1	DEMOLIÇÕES								825,05	0,07



36.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	8,13	8,81	11,18	90,89	0,01	
36.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	12,56	44,07	55,91	702,23	0,06	
36.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,30	24,68	31,31	9,39	0,00	
36.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00	
36.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								987,95	0,08
36.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,69	6,08	7,71	159,52	0,01	
36.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	20,69	31,56	40,04	828,43	0,07	
36.3	REVESTIMENTO CERAMICO								2.860,39	0,24
36.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	20,69	100,92	128,04	2.649,15	0,23	
36.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	20,69	8,05	10,21	211,24	0,02	
36.4	PISOS								43,24	0,00
36.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,30	23,74	30,12	9,04	0,00	
36.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,30	82,01	104,05	31,22	0,00	
36.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,30	7,83	9,93	2,98	0,00	
36.5	ESQUADRIAS								916,74	0,08
36.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08	
36.6	PINTURA								234,27	0,02
36.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,99	11,71	14,86	44,43	0,00	
36.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,99	19,07	24,19	72,33	0,01	
36.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00	
36.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01	
36.7	LIMPEZA								4,14	0,00
36.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,30	10,88	13,80	4,14	0,00	
37	DML 03								696,80	0,06
37.1	DEMOLIÇÕES								70,11	0,01
37.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,66	8,81	11,18	7,38	0,00	
37.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,01	44,07	55,91	56,47	0,00	
37.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,20	24,68	31,31	6,26	0,00	
37.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA								81,80	0,01
37.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,67	6,08	7,71	12,88	0,00	
37.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,66	34,01	43,15	28,48	0,00	
37.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,01	31,56	40,04	40,44	0,00	
37.3	REVESTIMENTO CERAMICO								139,63	0,01
37.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,01	100,92	128,04	129,32	0,01	
37.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,01	8,05	10,21	10,31	0,00	
37.4	PISOS								28,82	0,00
37.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,20	23,74	30,12	6,02	0,00	
37.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,20	82,01	104,05	20,81	0,00	
37.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,20	7,83	9,93	1,99	0,00	



37.5	PINTURAS							373,68	0,03
37.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,56	11,71	14,86	97,48	0,01
37.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,56	19,07	24,19	158,69	0,01
37.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
37.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
37.5.5	LIMPEZA							2,76	0,00
37.5.6	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,20	10,88	13,80	2,76	0,00
37.5.7	FARMACIA/CENTRIFUGAÇÃO E SECAGEM / PASSAGEM E DOBRAGEM							21.492,46	1,83
38.1	DEMOLIÇÕES							3.997,98	0,34
38.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	39,85	8,81	11,18	445,52	0,04
38.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	61,59	44,07	55,91	3.443,50	0,29
38.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	3,48	24,68	31,31	108,96	0,01
38.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							4.967,69	0,42
38.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	101,44	6,08	7,71	782,10	0,07
38.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	39,85	34,01	43,15	1.719,53	0,15
38.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	61,59	31,56	40,04	2.466,06	0,21
38.3	REVESTIMENTO CERAMICO							8.514,81	0,72
38.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	61,59	100,92	128,04	7.885,98	0,67
38.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	61,59	8,05	10,21	628,83	0,05
38.4	PISOS							501,47	0,04
38.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	3,48	23,74	30,12	104,82	0,01
38.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	3,48	82,01	104,05	362,09	0,03
38.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,48	7,83	9,93	34,56	0,00
38.5	FORRO							297,85	0,03
38.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	3,48	67,46	85,59	297,85	0,03
38.6	ESQUADRIAS							1.373,49	0,12
38.6.1	C1980	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	1.082,60	1.373,49	1.373,49	0,12
38.7	PINTURAS							1.791,15	0,15
38.7.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	39,85	11,71	14,86	592,17	0,05
38.7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	39,85	19,07	24,19	963,97	0,08
38.7.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	16,41	20,82	104,93	0,01
38.7.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	20,34	25,81	130,08	0,01
38.8	LIMPEZA							48,02	0,00
38.8.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	3,48	10,88	13,80	48,02	0,00
39	SALA DO RAO X							14.955,33	1,27
39.1	DEMOLIÇÕES							809,24	0,07
39.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	63,45	8,81	11,18	709,37	0,06
39.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,75	24,68	31,31	54,79	0,00
39.1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	2,52	14,10	17,89	45,08	0,00
39.2	IMPERMEABILIZAÇÃO							621,95	0,05