



39.2.1	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	SEINFRA	M2	17,50	28,01	35,54	621,95	0,05
39.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							3.029,74	0,26
39.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,45	6,08	7,71	489,20	0,04
39.3.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	63,45	31,56	40,04	2.540,54	0,22
39.4	REVESTIMENTO CERAMICO							8.771,96	0,75
39.4.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	63,45	100,92	128,04	8.124,14	0,69
39.4.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	63,45	8,05	10,21	647,82	0,06
39.5	PISOS							252,18	0,02
39.5.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,75	23,74	30,12	52,71	0,00
39.5.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,75	82,01	104,05	182,09	0,02
39.5.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,75	7,83	9,93	17,38	0,00
39.6	FORRO							149,78	0,01
39.6.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,75	67,46	85,59	149,78	0,01
39.7	ESQUADRIAS							1.061,32	0,09
39.7.1	C1994	PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS)	SEINFRA	M2	2,52	117,50	149,07	375,66	0,03
39.7.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	1,00	348,50	442,14	442,14	0,04
39.7.3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	2,00	36,80	46,69	93,38	0,01
39.7.4	C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00	118,34	150,14	150,14	0,01
39.8	PINTURAS							235,01	0,02
39.8.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	5,04	16,41	20,82	104,93	0,01
39.8.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	5,04	20,34	25,81	130,08	0,01
39.9	LIMPEZA							24,15	0,00
39.9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,75	10,88	13,80	24,15	0,00
40	REVELAÇÃO SALA RAO X / HALL REVELAÇÃO RAO X							1.302,23	0,11
40.1	DEMOLIÇÕES							248,37	0,02
40.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	4,00	44,07	55,91	223,64	0,02
40.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,79	24,68	31,31	24,73	0,00
40.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							191,00	0,02
40.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,00	6,08	7,71	30,84	0,00
40.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	4,00	31,56	40,04	160,16	0,01
40.3	REVESTIMENTO CERAMICO							553,00	0,05
40.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	4,00	100,92	128,04	512,16	0,04
40.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	4,00	8,05	10,21	40,84	0,00
40.4	PISOS							113,83	0,01
40.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,79	23,74	30,12	23,79	0,00
40.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,79	82,01	104,05	82,20	0,01
40.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,79	7,83	9,93	7,84	0,00
40.5	FORRO							67,62	0,01

Renato de Oliveira Lima  
 Engenheiro Civil

40.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	0,79	67,46	85,59	67,62	0,01
40.6	<b>PINTURAS</b>							<b>117,51</b>	<b>0,01</b>
40.6.1	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
40.6.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
40.7	<b>LIMPEZA</b>							<b>10,90</b>	<b>0,00</b>
40.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,79	10,88	13,80	10,90	0,00
41	<b>ENFERMARIA MASCULINA</b>							<b>4.098,18</b>	<b>0,35</b>
41.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>265,87</b>	<b>0,02</b>
41.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,04	8,81	11,18	22,81	0,00
41.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,16	44,07	55,91	176,68	0,02
41.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,12	24,68	31,31	66,38	0,01
41.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							<b>254,65</b>	<b>0,02</b>
41.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,20	6,08	7,71	40,09	0,00
41.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,04	34,01	43,15	88,03	0,01
41.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	31,56	40,04	126,53	0,01
41.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>							<b>436,87</b>	<b>0,04</b>
41.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	100,92	128,04	404,61	0,03
41.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,16	8,05	10,21	32,26	0,00
41.4	<b>PISOS</b>							<b>305,49</b>	<b>0,03</b>
41.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,12	23,74	30,12	63,85	0,01
41.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,12	82,01	104,05	220,59	0,02
41.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,12	7,83	9,93	21,05	0,00
41.5	<b>FORRO</b>							<b>1.812,80</b>	<b>0,15</b>
41.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,18	67,46	85,59	1.812,80	0,15
41.6	<b>PINTURAS</b>							<b>993,24</b>	<b>0,08</b>
41.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,42	11,71	14,86	303,44	0,03
41.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	20,42	19,07	24,19	493,96	0,04
41.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	16,41	20,82	87,44	0,01
41.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	20,34	25,81	108,40	0,01
41.7	<b>LIMPEZA</b>							<b>29,26</b>	<b>0,00</b>
41.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,12	10,88	13,80	29,26	0,00
42	<b>ENFERMARIA FEMININA</b>							<b>4.098,57</b>	<b>0,35</b>
42.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>265,87</b>	<b>0,02</b>
42.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	2,04	8,81	11,18	22,81	0,00
42.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,16	44,07	55,91	176,68	0,02
42.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	2,12	24,68	31,31	66,38	0,01
42.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							<b>254,65</b>	<b>0,02</b>
42.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	5,20	6,08	7,71	40,09	0,00
42.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,04	34,01	43,15	88,03	0,01
42.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	3,16	31,56	40,04	126,53	0,01





42.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>							<b>436,87</b>	<b>0,04</b>
42.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,16	100,92	128,04	404,61	0,03
42.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	3,16	8,05	10,21	32,26	0,00
42.4	<b>PISOS</b>							<b>305,49</b>	<b>0,03</b>
42.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	2,12	23,74	30,12	63,85	0,01
42.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	2,12	82,01	104,05	220,59	0,02
42.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,12	7,83	9,93	21,05	0,00
42.5	<b>FORRO</b>							<b>1.812,80</b>	<b>0,15</b>
42.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	21,18	67,46	85,59	1.812,80	0,15
42.6	<b>PINTURAS</b>							<b>993,63</b>	<b>0,08</b>
42.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	20,43	11,71	14,86	303,59	0,03
42.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	20,43	19,07	24,19	494,20	0,04
42.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	4,20	16,41	20,82	87,44	0,01
42.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	4,20	20,34	25,81	108,40	0,01
42.7	<b>LIMPEZA</b>							<b>29,26</b>	<b>0,00</b>
42.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	2,12	10,88	13,80	29,26	0,00
43	<b>WC ENFERMARIA MASCULINA</b>							<b>5.354,33</b>	<b>0,45</b>
43.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>							<b>740,43</b>	<b>0,06</b>
43.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,28	8,81	11,18	81,39	0,01
43.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	11,25	44,07	55,91	628,99	0,05
43.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,24	24,68	31,31	7,51	0,00
43.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
43.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							<b>885,28</b>	<b>0,08</b>
43.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,54	6,08	7,71	142,94	0,01
43.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,54	31,56	40,04	742,34	0,06
43.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>							<b>2.563,15</b>	<b>0,22</b>
43.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,54	100,92	128,04	2.373,86	0,20
43.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,54	8,05	10,21	189,29	0,02
43.4	<b>PISO</b>							<b>34,58</b>	<b>0,00</b>
43.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,24	23,74	30,12	7,23	0,00
43.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,24	82,01	104,05	24,97	0,00
43.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,24	7,83	9,93	2,38	0,00
43.5	<b>ESQUADRIAS</b>							<b>916,74</b>	<b>0,08</b>
43.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
43.6	<b>PINTURA</b>							<b>210,84</b>	<b>0,02</b>
43.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,39	11,71	14,86	35,52	0,00
43.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,39	19,07	24,19	57,81	0,00
43.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
43.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01





45.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,17	23,74	30,12	5,12	0,00	
45.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,17	82,01	104,05	17,69	0,00	
45.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,17	7,83	9,93	1,69	0,00	
45.5	<b>PINTURAS</b>								<b>205,43</b>	<b>0,02</b>
45.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	1,75	11,71	14,86	26,01	0,00	
45.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	1,75	19,07	24,19	42,33	0,00	
45.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	16,41	20,82	61,21	0,01	
45.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	20,34	25,81	75,88	0,01	
45.6	<b>LIMPEZA</b>								<b>2,35</b>	<b>0,00</b>
45.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,17	10,88	13,80	2,35	0,00	
46	<b>RECEPÇÃO ENFERMAGEM</b>								<b>1.363,96</b>	<b>0,12</b>
46.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>								<b>105,04</b>	<b>0,01</b>
46.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,45	44,07	55,91	81,07	0,01	
46.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,94	8,81	11,18	10,51	0,00	
46.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,43	24,68	31,31	13,46	0,00	
46.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>								<b>117,05</b>	<b>0,01</b>
46.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,39	6,08	7,71	18,43	0,00	
46.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,94	34,01	43,15	40,56	0,00	
46.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,45	31,56	40,04	58,06	0,00	
46.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								<b>200,46</b>	<b>0,02</b>
46.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,45	100,92	128,04	185,66	0,02	
46.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,45	8,05	10,21	14,80	0,00	
46.4	<b>PISOS</b>								<b>61,96</b>	<b>0,01</b>
46.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,43	23,74	30,12	12,95	0,00	
46.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,43	82,01	104,05	44,74	0,00	
46.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,43	7,83	9,93	4,27	0,00	
46.5	<b>FORRO</b>								<b>369,75</b>	<b>0,03</b>
46.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	4,32	67,46	85,59	369,75	0,03	
46.6	<b>PINTURAS</b>								<b>503,77</b>	<b>0,04</b>
46.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	9,39	11,71	14,86	139,54	0,01	
46.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	9,39	19,07	24,19	227,14	0,02	
46.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	16,41	20,82	61,21	0,01	
46.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	20,34	25,81	75,88	0,01	
46.7	<b>LIMPEZA</b>								<b>5,93</b>	<b>0,00</b>
46.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,43	10,88	13,80	5,93	0,00	
47	<b>SALA DE ESTERILIZAÇÃO</b>								<b>1.738,73</b>	<b>0,15</b>
47.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>								<b>129,84</b>	<b>0,01</b>
47.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,74	44,07	55,91	97,28	0,01	
47.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,12	8,81	11,18	12,52	0,00	
47.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,64	24,68	31,31	20,04	0,00	

47.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>								<b>140,05</b>	<b>0,01</b>
47.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,86	6,08	7,71	22,05	0,00	
47.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,12	34,01	43,15	48,33	0,00	
47.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,74	31,56	40,04	69,67	0,01	
	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								<b>240,56</b>	<b>0,02</b>
	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,74	100,92	128,04	222,79	0,02	
	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,74	8,05	10,21	17,77	0,00	
	<b>PISOS</b>								<b>92,23</b>	<b>0,01</b>
47.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,64	23,74	30,12	19,28	0,00	
47.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,64	82,01	104,05	66,59	0,01	
47.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,64	7,83	9,93	6,36	0,00	
47.5	<b>FORRO</b>								<b>551,20</b>	<b>0,05</b>
47.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	6,44	67,46	85,59	551,20	0,05	
47.6	<b>PINTURAS</b>								<b>576,02</b>	<b>0,05</b>
47.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	11,24	11,71	14,86	167,03	0,01	
47.6.2	C1615	LÁTEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	11,24	19,07	24,19	271,90	0,02	
47.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,94	16,41	20,82	61,21	0,01	
47.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,94	20,34	25,81	75,88	0,01	
47.7	<b>LIMPEZA</b>								<b>8,83</b>	<b>0,00</b>
47.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,64	10,88	13,80	8,83	0,00	
48	<b>REPOUSO MÉDICO</b>								<b>2.654,99</b>	<b>0,23</b>
48.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>								<b>173,39</b>	<b>0,01</b>
48.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,24	44,07	55,91	125,24	0,01	
48.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,45	8,81	11,18	16,21	0,00	
48.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,02	24,68	31,31	31,94	0,00	
48.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>								<b>180,71</b>	<b>0,02</b>
48.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,69	6,08	7,71	28,45	0,00	
48.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,45	34,01	43,15	62,57	0,01	
48.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	2,24	31,56	40,04	89,69	0,01	
48.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								<b>309,68</b>	<b>0,03</b>
48.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	2,24	100,92	128,04	286,81	0,02	
48.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	2,24	8,05	10,21	22,87	0,00	
48.4	<b>PISOS</b>								<b>146,98</b>	<b>0,01</b>
48.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,02	23,74	30,12	30,72	0,00	
48.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,02	82,01	104,05	106,13	0,01	
48.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,02	7,83	9,93	10,13	0,00	
48.5	<b>FORRO</b>								<b>873,02</b>	<b>0,07</b>
48.5.1	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618x1250)mm C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	10,20	67,46	85,59	873,02	0,07	





48.6	PINTURAS							957,13	0,08
48.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	14,48	11,71	14,86	215,17	0,02
48.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,48	19,07	24,19	350,27	0,03
48.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,40	16,41	20,82	174,89	0,01
48.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,40	20,34	25,81	216,80	0,02
48.7	LIMPEZA							14,08	0,00
48.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,02	10,88	13,80	14,08	0,00
49	AUTOCLAVE							1.632,21	0,14
49.1	DEMOLIÇÕES							92,30	0,01
49.1.1	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
49.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	1,00	44,07	55,91	55,91	0,00
49.1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	0,65	8,81	11,18	7,27	0,00
49.1.4	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,21	24,68	31,31	6,58	0,00
49.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							80,81	0,01
49.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,65	6,08	7,71	12,72	0,00
49.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,65	34,01	43,15	28,05	0,00
49.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,00	31,56	40,04	40,04	0,00
49.3	REVESTIMENTO CERÂMICO							138,25	0,01
49.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,00	100,92	128,04	128,04	0,01
49.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,00	8,05	10,21	10,21	0,00
49.4	PISOS							30,27	0,00
49.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,21	23,74	30,12	6,33	0,00
49.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,21	82,01	104,05	21,85	0,00
49.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,21	7,83	9,93	2,09	0,00
49.5	ESQUADRIAS							916,74	0,08
49.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08
49.6	PINTURAS							370,94	0,03
49.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	6,49	11,71	14,86	96,44	0,01
49.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	6,49	19,07	24,19	156,99	0,01
49.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00
49.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01
49.7	LIMPEZA							2,90	0,00
49.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,21	10,88	13,80	2,90	0,00
50	WC REPOUSO MÉDICO							5.421,87	0,46
50.1	DEMOLIÇÕES							750,20	0,06
50.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	7,37	8,81	11,18	82,40	0,01
50.1.2	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	11,39	44,07	55,91	636,81	0,05
50.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,27	24,68	31,31	8,45	0,00
50.1.4	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	1,26	14,10	17,89	22,54	0,00
50.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA							895,79	0,08
50.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,76	6,08	7,71	144,64	0,01



50.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	18,76	31,56	40,04	751,15	0,06	
50.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								<b>2.593,57</b>	<b>0,22</b>
50.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	18,76	100,92	128,04	2.402,03	0,20	
50.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	18,76	8,05	10,21	191,54	0,02	
50.4	<b>PISOS</b>								<b>38,90</b>	<b>0,00</b>
50.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,27	23,74	30,12	8,13	0,00	
50.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,27	82,01	104,05	28,09	0,00	
50.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,27	7,83	9,93	2,68	0,00	
50.5	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>916,74</b>	<b>0,08</b>
50.5.1	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00	722,58	916,74	916,74	0,08	
50.6	<b>PINTURAS</b>								<b>222,94</b>	<b>0,02</b>
50.6.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	2,70	11,71	14,86	40,12	0,00	
50.6.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	2,70	19,07	24,19	65,31	0,01	
50.6.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	2,52	16,41	20,82	52,47	0,00	
50.6.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	2,52	20,34	25,81	65,04	0,01	
50.7	<b>LIMPEZA</b>								<b>3,73</b>	<b>0,00</b>
50.7.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,27	10,88	13,80	3,73	0,00	
51	<b>DEPÓSITO DE MATERIAS</b>								<b>6.616,21</b>	<b>0,56</b>
51.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>								<b>1.440,56</b>	<b>0,12</b>
51.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	25,48	44,07	55,91	1.424,59	0,12	
51.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,51	24,68	31,31	15,97	0,00	
51.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>								<b>1.216,67</b>	<b>0,10</b>
51.2.1	C0776	CHÁPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,48	6,08	7,71	196,45	0,02	
51.2.2	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	25,48	31,56	40,04	1.020,22	0,09	
51.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>								<b>3.522,61</b>	<b>0,30</b>
51.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	25,48	100,92	128,04	3.262,46	0,28	
51.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,48	8,05	10,21	260,15	0,02	
51.4	<b>PISOS</b>								<b>73,49</b>	<b>0,01</b>
51.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	0,51	23,74	30,12	15,36	0,00	
51.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	0,51	82,01	104,05	53,07	0,00	
51.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	0,51	7,83	9,93	5,06	0,00	
51.5	<b>PINTURAS</b>								<b>355,84</b>	<b>0,03</b>
51.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	5,10	11,71	14,86	75,79	0,01	
51.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	5,10	19,07	24,19	123,37	0,01	
51.5.3	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	3,36	16,41	20,82	69,96	0,01	
51.5.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,36	20,34	25,81	86,72	0,01	
51.6	<b>LIMPEZA</b>								<b>7,04</b>	<b>0,00</b>
51.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	0,51	10,88	13,80	7,04	0,00	
52	<b>ACESSO POSTO ENFERMAGEM</b>								<b>1.128,04</b>	<b>0,10</b>



52.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>							67,55	0,01
52.1.1	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	3,13	8,81	11,18	34,99	0,00
52.1.2	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	1,04	24,68	31,31	32,56	0,00
52.2	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							153,28	0,01
52.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	3,13	6,08	7,71	24,13	0,00
52.2.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,23	34,01	43,15	53,07	0,00
52.2.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	1,90	31,56	40,04	76,08	0,01
52.3	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>							262,68	0,02
52.3.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,90	100,92	128,04	243,28	0,02
52.3.2	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,90	8,05	10,21	19,40	0,00
52.4	<b>PISOS</b>							149,86	0,01
52.4.1	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,04	23,74	30,12	31,32	0,00
52.4.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	1,04	82,01	104,05	108,21	0,01
52.4.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,04	7,83	9,93	10,33	0,00
52.5	<b>PINTURAS</b>							480,32	0,04
52.5.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	12,30	11,71	14,86	182,78	0,02
52.5.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	12,30	19,07	24,19	297,54	0,03
52.6	<b>LIMPEZA</b>							14,35	0,00
52.6.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1,04	10,88	13,80	14,35	0,00
53	<b>SALA COVID</b>							3.926,94	0,33
53.1	<b>DEMOLIÇÕES</b>							220,02	0,02
53.1.1	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	SEINFRA	M2	2,16	44,07	55,91	120,77	0,01
53.1.2	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1,40	8,81	11,18	15,65	0,00
53.1.3	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,87	24,68	31,31	27,24	0,00
53.1.4	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,84	52,88	67,09	56,36	0,00
53.2	<b>FUNDAÇÕES E ALVENARIAS</b>							703,95	0,06
53.2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A. CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,91	41,21	52,28	47,57	0,00
53.2.2	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,52	413,74	524,91	272,95	0,02
53.2.3	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,20	597,37	757,88	151,58	0,01
53.2.4	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,05	678,52	860,84	43,04	0,00
53.2.5	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	4,88	29,74	37,73	184,12	0,02
53.2.6	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,14	26,43	33,53	4,89	0,00
53.3	<b>ALVENARIA</b>							675,77	0,06
53.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	9,10	58,53	74,26	675,77	0,06
53.4	<b>REVESTIMENTO COM ARGAMASSA</b>							556,82	0,05
53.4.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	11,37	6,08	7,71	87,66	0,01
53.4.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	4,47	34,01	43,15	192,88	0,02
53.4.3	C1220	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	6,90	31,56	40,04	276,28	0,02
53.5	<b>REVESTIMENTO CERÂMICO</b>							225,35	0,02
53.5.1	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,63	100,92	128,04	208,71	0,02

