

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	15,5500	10,8850
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>10,8850</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>277,52</b>



<b>102609 - CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AP 08/2021 (UN)</b>						
<b>Material</b>						
00034640	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMP	SINAPI	UN	1,00000000	956,93	956,93
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>956,93</b>
<b>Serviço</b>						
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	16,02	4,30
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26860000	20,21	5,42
					<b>TOTAL Serviço:</b>	<b>9,72</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>966,65</b>

<b>C0660 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)</b>						
<b>Material</b>						
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	13,1482	13,5426
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	14,6154	1,0231
11784	REBITES	SEINFRA	KG	0,03000000	54,8217	1,6447
11873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,03000000	67,7536	2,0326
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>18,2430</b>
<b>Mão de Obra</b>						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	20,3200	20,3200
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>37,0900</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>55,33</b>

<b>C1359 - EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG (UN)</b>						
<b>Material</b>						
11145	EXTINTOR CO2 DE 6 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	603,4812	603,4812
11566	PARAFUSO - 8MM COM BUCHA PLASTICA	SEINFRA	UN	2,00000000	0,6772	1,3544
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>604,8356</b>
<b>Mão de Obra</b>						
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	16,7700	6,7080
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,3200	8,1280
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>14,8360</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>619,67</b>

<b>C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR (UN)</b>						
<b>Material</b>						
12084	TINTA A BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA (PARA PISOS)	SEINFRA	L	0,03000000	15,4242	0,4627
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>0,4627</b>
<b>Mão de Obra</b>						
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,80000000	16,7700	13,4160
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>44,5710</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>45,03</b>

<b>C4394 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA (UN)</b>						
<b>Material</b>						
18246	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	SEINFRA	UN	1,00000000	225,4379	225,4379
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>225,4379</b>
<b>Mão de Obra</b>						
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>18,1600</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>243,60</b>

<b>C4626 - PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)</b>						
<b>Material</b>						
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	M2	0,04730000	108,6748	5,1403
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,01350000	23,5031	0,3173
18619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,60000000	1,7117	1,0270
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	SEINFRA	M2	0,01500000	46,0375	0,6906
18627	LIXA D'AGUA N.100	SEINFRA	UN	0,02250000	0,6678	0,0150
18628	ORQUIMOL	SEINFRA	L	0,00450000	11,4083	0,0513

REPRESENTANTE LEGAL  
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
 CPF: 051.077.513-69  
 G. A. RABELO JUNIOR ME

Renato de Oliveira Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA N° 50 771-D

I8625	TESOURA PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	0,01760000	0,5831	0,0103
I8629	VINIL AUTO-ADESIVO FOSCO OU BRILHANTE C/ APLICAÇÃO	SEINFRA	M2	0,04730000	103,2199	4,8823
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>12,1341</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	0,01800000	27,4200	0,4936
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,04500000	20,7700	0,9347
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13500000	15,5500	2,0993
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>4,4623</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>16,60</b>

**C2121 - REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA FINEIRADA TRACO 1:1 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)**

<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	63,4838	0,3873
I0442	CAL VIRGEM EM PO	SEINFRA	KG	1,11000000	0,6489	0,7203
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>1,1076</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,68000000	15,5500	10,5740
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>20,9590</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>22,07</b>

**C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)**

<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	0,5173	0,2587
I1511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	4,4956	3,1469
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>3,4056</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	16,7700	4,1925
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>11,4620</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>14,87</b>

**C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA (M2)**

<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0035	AGUARRAZ MINERAL	SEINFRA	L	0,05000000	16,1672	0,8084
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	0,5173	0,1293
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	SEINFRA	L	0,12000000	11,2014	1,3442
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,17000000	23,1269	3,9316
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>6,2135</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,7700	8,3080
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>14,1775</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>20,39</b>

**COMP.2 - REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO) CCM ESPESSURA DE 3MM (M2)**

<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
M3231	Chapa de alumínio composto (ACM) - E = 3,0 mm	SICRO NOVO	m²	1,05000000	127,00	133,35
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	2,35000000	6,95	16,33
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>149,68</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,00000000	20,77	41,54
I2543	SERVENTE	Composições	H	4,00000000	15,55	62,20
					<b>TOTAL Mão de Obra:</b>	<b>103,74</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>253,42</b>

**C4460 - MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)**

<b>Material</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	5,3891	18,8619
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM ( 5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	17,0513	22,6782
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	14,6154	1,7538
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	1,2697	4,4440
					<b>TOTAL Material:</b>	<b>47,7379</b>
<b>Mão de Obra</b>						
		<b>FORTE</b>	<b>UNID</b>	<b>COEFICIENTE</b>	<b>PREÇO UNITÁRIO</b>	<b>TOTAL</b>
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	16,7700	16,7700
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	20,7700	20,7700

REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
CPF: 051.077.513-69

Renato de Oliveira Lima  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 50 771-D

TOTAL Mão de Obra:	37,5400
VALOR:	85,28

C4462 - TELHA CERÂMICA (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	0,6678	22,0374
					TOTAL Material:	22,0374
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	20,7700	22,8470
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	15,5500	17,1050
					TOTAL Mão de Obra:	39,9520
					VALOR:	61,99

C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0926	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	2,3136	6,9408
					TOTAL Material:	6,9408
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	15,5500	7,7750
					TOTAL Mão de Obra:	18,1600
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0200	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	485,6300	0,9713
					TOTAL Serviço:	0,9713
					VALOR:	26,07

C1353 - ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUES (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0824	COMPONENTES ESTRUTURAIS DE AÇO	SEINFRA	KG	14,80000000	6,9503	102,8644
					TOTAL Material:	102,8644
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	2,75000000	20,7700	57,1175
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,75000000	15,5500	42,7625
					TOTAL Mão de Obra:	99,8800
					VALOR:	202,74

C0769 - CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR CRISTAL ESP.= 6mm (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0544	CHAPA POLICARBONATO 6MM, ALVEOLAR CRISTAL	SEINFRA	M2	1,05000000	79,7450	83,7323
I1627	PERFIL ESTRUTURAL 35X35X07X1.5MM	SEINFRA	M	2,30000000	3,1037	7,1385
					TOTAL Material:	90,8708
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,75000000	20,7700	15,5775
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,75000000	15,5500	11,6625
					TOTAL Mão de Obra:	27,2400
					VALOR:	118,11


*Carlos C. Pinheiro*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
 CPF: 051.077.513-69  
 G. A. RABELO JUNIOR ME


*Renato de Oliveira Lima*  
 Renato de Oliveira Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 50 771-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	DATA : 11/08/2022	BDI : 26,87%
DESCRIÇÃO:	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	FORTE	VERSÃO
LOCAL:	DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	SBC	2023/06 - Fortaleza
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
		SIGRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SIGRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			REF.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.117,84	100,00%										100,00% 6.117,84
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	38.214,00	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00% 38.214,00
3	AMPLIAÇÕES -ESTRUTURA DE CONCRETO -DESPENSA	19.277,37	100,00%										100,00% 19.277,37
4	AMPLIAÇÃO- ESTRUTURA DE CONCRETO - PEDIATRIA E VACINAÇÃO	21.830,08	100,00%										100,00% 21.830,08
5	AMPLIAÇÕES - ESTRUTURA DE CONCRETO ENFERMARIAS	67.313,10	50,00%	50,00%									100,00% 67.313,10
6	AMPLIAÇÕES	169.979,44		30,00%	30,00%	40,00%							100,00% 169.979,44
7	SALA DE ESTABILIZAÇÕES	6.535,51			100,00%								100,00% 6.535,51
8	CIRCULAÇÃO	1.171,13			100,00%								100,00% 1.171,13
9	SALDE MEDICAÇÃO	1.767,42			100,00%								100,00% 1.767,42
10	SALA DE URGENCIA	2.409,82			100,00%								100,00% 2.409,82
11	WC TRIAGEM	5.950,07			100,00%								100,00% 5.950,07
12	HALL	9.424,49			100,00%								100,00% 9.424,49
13	RECEPÇÃO	1.873,23			100,00%								100,00% 1.873,23
14	SALA DE TRIAGEM	3.446,32			100,00%								100,00% 3.446,32
15	ESPERA PEDIATRIA E VACINAÇÃO	2.908,30			100,00%								100,00% 2.908,30
16	SALA DE VACINA	6.005,95			100,00%								100,00% 6.005,95
17	ELETROCARDIO	3.501,75			100,00%								100,00% 3.501,75
18	ANTE SALA ELETROCARDIO	3.740,44				100,00%							100,00% 3.740,44
19	ARQUIVO	7.285,72				100,00%							100,00% 7.285,72
20	DIRETORIA	3.379,35				100,00%							100,00% 3.379,35
21	WC MASCULINO 01	6.489,90				100,00%							100,00% 6.489,90
22	WC FEMININO 01	6.489,90				100,00%							100,00% 6.489,90
23	WC CONSULTORIO MEDICO	794,51				100,00%							100,00% 794,51
24	CONSULTORIO MEDICO	11.636,90			100,00%								100,00% 11.636,90
25	LABORATORIO AMPLIAÇÃO	11.636,90				100,00%							100,00% 11.636,90
26	LABORATORIO	2.404,17				100,00%							100,00% 2.404,17

  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO**  
 CPF- 051.077.513-69  
**G. A. RABELO JUNIOR ME**

  
**Renato de Oliveira Lima**  
**Engenheiro Civil**  
 -CRA 110 50 771-D



					2.404,17												2.404,17
					100,00%												100,00%
27	LAVABO	3.476,62				3.476,62											3.476,62
					100,00%												100,00%
28	ANTE SALA LABORATORIO	4.599,22				4.599,22											4.599,22
					100,00%												100,00%
29	CIRCULAÇÃO CENTRAL	23.367,82				23.367,82											23.367,82
					100,00%												100,00%
30	LOUÇA	2.249,98				2.249,98											2.249,98
					100,00%												100,00%
31	REFEITÓRIO	3.471,25				3.471,25											3.471,25
					100,00%												100,00%
32	DML 01	1.314,67				1.314,67											1.314,67
					100,00%												100,00%
33	DEPOSITO	3.186,04				3.186,04											3.186,04
					100,00%												100,00%
34	RECEPÇÃO, PESAGEM E SEPARAÇÃO/LAVAGEM	4.325,39				4.325,39											4.325,39
					100,00%												100,00%
35	DML 02	700,77				700,77											700,77
					100,00%												100,00%
36	WC LAVAGEM	5.871,78				5.871,78											5.871,78
					100,00%												100,00%
37	DML 03	696,80				696,80											696,80
					100,00%												100,00%
38	FARMACIA/CENTRIFUGAÇÃO E SECAGEM / PASSAGEM E DOBRAGEM	21.492,46				21.492,46											21.492,46
					100,00%												100,00%
39	SALA DO RAO X	14.955,33				14.955,33											14.955,33
					100,00%												100,00%
40	REVELAÇÃO SALA RAO X / HALL REVELAÇÃO RAO X	1.302,23				1.302,23											1.302,23
					100,00%												100,00%
41	ENFERMARIA MASCULINA	4.098,18				4.098,18											4.098,18
					100,00%												100,00%
42	ENFERMARIA FEMININA	4.098,57				4.098,57											4.098,57
					100,00%												100,00%
43	WC ENFERMARIA MASCULINA	5.354,33				5.354,33											5.354,33
					100,00%												100,00%
44	WC ENFERMARIA FEMININA	5.354,33				5.354,33											5.354,33
					100,00%												100,00%
45	WC 02	3.642,65				3.642,65											3.642,65
					100,00%												100,00%
46	RECEPÇÃO ENFERMAGEM	1.363,96				1.363,96											1.363,96
					100,00%												100,00%
47	SALA DE ESTERILIZAÇÃO	1.738,73				1.738,73											1.738,73
					100,00%												100,00%
48	REPOUSO MÉDICO	2.654,99				2.654,99											2.654,99
					100,00%												100,00%
49	AUTOCLAVE	1.632,21				1.632,21											1.632,21
					100,00%												100,00%
50	WC REPOUSO MÉDICO	5.421,87				5.421,87											5.421,87
					100,00%												100,00%
51	DEPÓSITO DE MATERIAIS	6.616,21				6.616,21											6.616,21
					100,00%												100,00%
52	ACESSO POSTO ENFERMAGEM	1.128,04				1.128,04											1.128,04
					100,00%												100,00%
53	SALA COVID	3.926,94				3.926,94											3.926,94
					100,00%												100,00%
54	VESTIÁRIO DE ENFERMAGEM	1.051,12				1.051,12											1.051,12
					100,00%												100,00%
55	WC VESTIÁRIO 01	5.348,09				5.348,09											5.348,09
					100,00%												100,00%
56	WC VESTIÁRIO 02	5.348,09				5.348,09											5.348,09
					100,00%												100,00%

*(Handwritten signature)*  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
CPF: 051.077.513-69  
G. A. RABELO JUNIOR ME

*(Handwritten signature)*  
**Renato de Oliveira Lima**  
Engenheiro Civil  
CRA Nº 50 771-D




57	REPOUSO DOS ENFERMEIROS	4.130,39								100,00%								100,00%	4.130,39
58	BANHO PRÉ PARTO	7.400,63								100,00%	7.400,63							100,00%	7.400,63
	SALA DE PARTO	10.335,53								100,00%		10.335,53						100,00%	10.335,53
60	SALA DE PRÉ PARTO	7.114,70								100,00%		7.114,70						100,00%	7.114,70
61	WC PARTO 01	3.330,33								100,00%		3.330,33						100,00%	3.330,33
62	WC PARTO 02	642,79								100,00%		642,79						100,00%	642,79
	WC PARTO 03	642,12								100,00%		642,12						100,00%	642,12
64	HIGIENIZAÇÃO	2.048,51								100,00%		2.048,51						100,00%	2.048,51
65	RECEPÇÃO COVID	5.578,95								100,00%		5.578,95						100,00%	5.578,95
66	SALA COVID 02	2.019,63								100,00%		2.019,63						100,00%	2.019,63
67	SALA COVID 01	1.908,43								100,00%		1.908,43						100,00%	1.908,43
68	CIRCULAÇÃO ENFERMARIAS	11.135,06								100,00%		11.135,06						100,00%	11.135,06
69	CIRCULAÇÃO	17.399,84								100,00%		17.399,84						100,00%	17.399,84
70	NECROTÉRIO	4.204,37								100,00%		4.204,37						100,00%	4.204,37
71	DEAMBULAÇÃO EXTERNA	9.509,17								100,00%		9.509,17						100,00%	9.509,17
72	DESCANSO MOTORISTAS E WC	3.060,42								100,00%		3.060,42						100,00%	3.060,42
73	ESTACIONAMENTO	5.719,92								100,00%		5.719,92						100,00%	5.719,92
74	AREA EXTERNA	65.674,39								30,00%	30,00%	40,00%	19.702,32	19.702,32	26.269,75			100,00%	65.674,39
75	INSTALAÇÕES ELETRICAS	204.174,17								10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	25,00%	25,00%			100,00%	204.174,17
			20.417,42	20.417,42	20.417,42	40.834,83	51.043,54	51.043,54											
76	INSTALAÇÕES SANITARIAS	31.643,82								50,00%	50,00%							100,00%	31.643,82
			15.821,91	15.821,91															
77	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	11.466,29								50,00%	50,00%							100,00%	11.466,29
			5.733,15	5.733,15															
78	COMBATE A INCENDIO	11.185,09																100,00%	11.185,09
79	FACHADA	71.320,95																60,00%	71.320,95
																		30,00%	
																		10,00%	
																		100,00%	42.792,57
																			21.396,29
																			7.132,09
80	MURO	22.278,47																100,00%	22.278,47
81	COBERTURA AMPLIAÇÃO	30.914,13																50,00%	30.914,13
																		50,00%	15.457,07
																		100,00%	15.457,06
82	COBERTURA FRENTE E AMBULANCIAS	60.874,52																50,00%	60.874,52
																		50,00%	30.437,26
																		100,00%	30.437,26
																			82.297,11
																			79.126,28
																			1.177.084,90
																			1.177.084,90
																			106.258,30
																			236.702,55
																			368.566,09
																			134.451,49
																			139.764,77
																			503.017,58
																			642.782,35
																			772.082,24
																			121.799,11
																			121.770,16
																			82.297,11
																			79.126,28
																			1.015.661,51
																			1.087.958,62
																			1.177.084,90

Handwritten initials and marks on the right side of the page.

Carlos e Pinheiro  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
 CPF: 051.077.513-69  
 G. A. RABELO JUNIOR ME

Renato de Oliveira Lima  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº 50 771-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	<b>DATA:</b> 11/08/2022	<b>BDI:</b> 26,87%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	SBC	2022/95 - Fornecedor
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	SEINFRA	027 110M DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% 47,76% 03/2017
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 02/2022
		Contribuição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>
<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>
<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>
<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

Carlos C. Pinheiro  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
CPF: 051.077.513-69  
G. A. RABELO JUNIOR ME

Renato de Oliveira Lima  
Renato de Oliveira Lima  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 50 771-D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	<b>DATA:</b> 11/08/2022	<b>BDI:</b> 26,87%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>LOCAL:</b>	DEP. IRAPUAN PINHEIRO -CEARA	98C	2022/06 - Fortaleza
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	SEINFRA	327 1 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
		SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PRICPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			06/2022
			06/2021
			03/2017
			06/2021
			02/2022
			0,00%
			0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	6,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,64</b>	<b>16,61</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,16</b>	<b>10,91</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,95</b>	<b>3,14</b>


Horista = 83,55%  
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

*Carlos O. Pinheiro*  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
CPF: 051.077.513-69  
G. A. RABELO JUNIOR ME

*Renato de Oliveira Lima*  
Renato de Oliveira Lima  
Engenheiro Civil  
CREA N° 50 771-D



COMPOSIÇÃO DO BDI				
 <b>G. A. RABELO JUNIOR ME</b> <small>EMPRESA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA</small>	<b>OBRA:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ	<b>DATA:</b> 11/08/2022	<b>BDI:</b> 26,87%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO BERNARDO NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DEP. IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ	SDC	2022/06 - Fortaleza
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO
			SICRO	2021/01 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA
				HORA
				MEB
				REF.
				112,76%
				83,89%
				47,76%
				88,01%
				-
				65/2021
				83,55%
				47,46%
				02/2022
				0,00%
				0,00%

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>Benefício</b>	
S + G	Garantia + seguros	0,80
L	Lucro	6,16
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00
DF	Despesas financeiras	1,23
R	Riscos	1,27
	<b>TOTAL</b>	<b>6,50</b>

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>10,15</b>

BDI = 26,87%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



Renato de Oliveira Lima  
Renato de Oliveira Lima  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 50 771-D

Carlos C. Pinheiro  
REPRESENTANTE LEGAL  
CARLOS CAVALCANTE PINHEIRO  
CPF: 051.077.513-69  
G. A. RABELO JUNIOR ME

CD

MP