

PROPOSTA DE PREÇOS

TAUÁ/CEARÁ, 27 DE MARÇO DE 2023

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/CEARÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE: TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.08.1

PREZADOS (AS) SENHORES (AS),


PRESENTAMOS A V. SAS., NOSSA PROPOSTA PARA O OBJETO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.03.08.1, CUJO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO, LOCALIDADE DE BETÂNIA NO MUNICÍPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS, PELO VALOR TOTAL GLOBAL R\$ 235.660,02 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESENTA REAIS E DOIS CENTAVOS), COM PRAZO DE EXECUÇÃO CONFORME EDITAL.


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2004010046902 E DO CPF Nº 016.266.303-05, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESSA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETOS DESTES EDITAIS E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALÍCIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.


ATENCIOSAMENTE,


FRANCISCO CRISTYANO DE OLIVEIRA PEDROZA
CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 19.450.594/0001-60


JOÃO LEITE DE ARAÚJO NETO
ENGENHEIRO CIVIL CREA-CE 10641D
CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 19.450.594/0001-60

CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS
AV JOSÉ VALDEMAR REGO, Nº 774-A, – ALTO BRILHANTE – TAUÁ-CE
CNPJ Nº 19.450.594/0001-60
cmblocacoeseservicos@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 | |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | | |


| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | % |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | RUA RAIMUNDO FILOMENO PINHEIRO | 193.719,70 | 82,20 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 41.940,32 | 17,80 |
| VALOR BDI TOTAL: | | 41.940,32 | 100,00 |
| VALOR ORÇAMENTO: | | 193.719,70 | |
| VALOR TOTAL: | | 235.660,02 | |

Duzentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta reais e Dois centavos





FRANCISCO CRISTIANO DE O. PEDROZA
CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ N° 19.450.594/0001-60





| | | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% | | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | | RUA RAIMUNDO FILOMENO PINHEIRO | | | | | 193.719,70 |
| 1.1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.153,02 |
| 1.1.1 | 74209 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | M2 | 4,50 | 565,67 | 2.545,52 |
| 1.1.2 | C2873 | LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) | SEINFRA | M2 | 2.250,00 | 0,27 | 607,50 |
| 1.2 | | MOVIMENTO DE TERRA | | | | | 2.565,00 |
| 1.2.1 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019 | SINAPI | M2 | 2.250,00 | 1,14 | 2.565,00 |
| 1.3 | | PAVIMENTAÇÃO | | | | | 187.355,24 |
| 1.3.1 | 101172 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020 | SINAPI | M2 | 1.325,00 | 68,71 | 91.040,75 |
| | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016 | SINAPI | M | 991,00 | 43,39 | 42.999,49 |
| 1.3.3 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 07/2016 | SINAPI | M3 | 37,75 | 726,52 | 27.426,13 |
| 1.3.4 | C4624 | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | SEINFRA | M2 | 116,25 | 115,55 | 13.432,69 |
| 1.3.5 | C0170 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 | SEINFRA | M3 | 24,55 | 507,38 | 12.456,18 |
| 1.4 | | PINTURA | | | | | 184,27 |
| 1.4.1 | 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021 | SINAPI | M | 132,57 | 1,39 | 184,27 |
| 1.5 | | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL/ VERTICAL | | | | | 462,17 |
| 1.5.1 | COM - PLACAR | INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20* CM | | UND | 2,00 | 167,06 | 334,12 |
| 1.5.2 | C3353 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,20 | 640,27 | 128,05 |
| | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 41.940,32 |
| | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 193.719,70 |
| | | | | | | VALOR TOTAL: | 235.660,02 |

Duzentos e Trinta e Cinco Mil Seiscentos e Sessenta reais e Dois centavos


 FRANCISCO CRISTIANO DE O. PEDROZA
 CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ N° 19.450.594/0001-60




| | | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|
| 1 | RUA RAIMUNDO FILOMENO PINHEIRO | 193.719,70 | 50,50 % | 49,50 % | | 100,00 % |
| | | | 97.828,45 | 95.891,25 | | 193.719,70 |
| 2 | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | 41.940,32 | 50,50 % | 49,50 % | | 100,00 % |
| | | | 21.179,86 | 20.760,46 | | 41.940,32 |
| | | 235.660,02 | 119.008,31 | 116.651,71 | 0,00 | 235.660,02 |
| | | | 119.008,31 | 235.660,02 | 235.660,02 | |





 FRANCISCO CRISLYANO DE O. PEDROZA
 CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 19.450.594/0001-60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORNTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 47,78% | 05/2021 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | 03/2017 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | - | 07/2022 |
| | | Composição | PROPRIA | 83,55% | 08/2022 |
| | | | | 47,46% | 0,00% |
| | | | | 0,00% | 0,00% |

1.1.1. 74209 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

| Não Oficial | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|---------------|
| 74209 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | | M2 | 1,00000000 | 565,67 | 565,67 |
| TOTAL Não Oficial: | | | | | | 565,67 |
| VALOR: | | | | | | 565,67 |



1.1.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA DE 300 M2) (M2)


| Equipamento Custo Horário | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| 10700 | CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00107692 | 68,9400 | 0,0742 |
| 10758 | NÍVEL (CHP) | SEINFRA | H | 0,00215385 | 0,6600 | 0,0014 |
| 10775 | TEODOLITO (CHP) | SEINFRA | H | 0,00215385 | 1,2900 | 0,0028 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 0,0784 |

| Mão de Obra | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------------------|-----------|---------|------|-------------|----------------|-------------|
| 10037 | AJUDANTE | SEINFRA | H | 0,00430769 | 16,7700 | 0,0722 |
| 12382 | NIVELADOR | SEINFRA | H | 0,00215385 | 24,8600 | 0,0535 |
| 12445 | TOPOGRAFO | SEINFRA | H | 0,00215385 | 30,3400 | 0,0653 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | | 0,1910 |
| VALOR: | | | | | | 0,27 |

1.2.1. 100577 - REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

| Equipamento Custo Horário | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00205357 | 53,22 | 0,10 |
| 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00102678 | 334,46 | 0,34 |
| 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,00308035 | 82,81 | 0,25 |
| 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00010267 | 265,02 | 0,02 |
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHI | 0,00205357 | 78,85 | 0,16 |
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | SINAPI | CHP | 0,00102678 | 219,53 | 0,22 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 1,09 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,00308035 | 16,83 | 0,05 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | | 0,05 |
| VALOR: | | | | | | 1,14 |

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA: 27/03/2023 | | BDI: 21,65% |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORNTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |
| | | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - |
| | | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% |
| | | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% |
| | | | | | 0,00% |

1.3.1. 101172 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 (M2)

| Equipamento | Custo Horário | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHI | 0,11075222 | 56,42 | 6,24 |
| 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | SINAPI | CHP | 0,00318785 | 164,21 | 0,52 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | | 6,76 |

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,11136922 | 131,69 | 14,66 |
| 00013186 | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | SINAPI | M3 | 0,11625384 | 101,63 | 11,81 |
| TOTAL Material: | | | | | 26,47 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,34237271 | 22,24 | 7,61 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,34192307 | 16,83 | 5,75 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 13,36 | |

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,04524696 | 488,92 | 22,12 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 22,12 | |

VALOR: 68,71

2. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

| Material | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 00000370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | SINAPI | M3 | 0,00690897 | 130,00 | 0,89 |
| 00004059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | SINAPI | M | 0,99193080 | 25,50 | 25,29 |
| TOTAL Material: | | | | | 26,18 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|------|
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40934353 | 22,36 | 9,15 |
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,40934353 | 16,83 | 6,88 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 16,03 | |

| Serviço | FORNTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|------|
| 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | SINAPI | M3 | 0,00207788 | 570,00 | 1,18 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 1,18 | |

VALOR: 43,39



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Proposição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

1.3.3. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (M3)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|-------|-------|
| 00004517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 1,96955727 | 3,95 | 7,77 |
| 00004460 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | SINAPI | M | 2,46194658 | 10,39 | 25,57 |
| TOTAL Material: | | | | | 33,34 | |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|-------|
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,33859010 | 22,12 | 51,72 |
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 2,05559582 | 22,36 | 45,96 |
| 98316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 4,39418593 | 16,83 | 73,95 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 171,63 | |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|--------|--------|
| 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | SINAPI | M3 | 1,25740682 | 414,79 | 521,55 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 521,55 | |

VALOR: 726,52

1.3.4. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 0,01818130 | 67,5000 | 1,2272 |
| I0441 | CAL HIDRATADA | SEINFRA | KG | 2,72719503 | 1,1000 | 2,9999 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 2,79712310 | 0,5600 | 1,5664 |
| I8623 | PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC (CONCRETO) ESP. 3cm | SEINFRA | M2 | 1,09886979 | 49,4800 | 54,3721 |
| TOTAL Material: | | | | | 60,1656 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|----------------|---------|---------|
| I1328 | LADRILHISTA | SEINFRA | H | 1,68248006 | 20,7700 | 34,9451 |
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 1,31443755 | 15,5500 | 20,4395 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 55,3846 | |

VALOR: 115,55

1.3.5. C0170 - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3 (M3)


| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|-----------------|------------------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I0109 | AREIA MEDIA | SEINFRA | M3 | 1,19123342 | 67,5000 | 80,4083 |
| I0805 | CIMENTO PORTLAND | SEINFRA | KG | 476,10151723 | 0,5600 | 266,6168 |
| TOTAL Material: | | | | | 347,0251 | |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | |
|--------------------|----------|---------|-------------|----------------|----------|----------|
| I2543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 10,31192370 | 15,5500 | 160,3504 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 160,3504 | |

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA: 27/03/2023 | BDI: 21,65% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |



VALOR: 507,38

1.4.1. 102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CABEÇAO). AF_05/2021 (M)

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------|
| 00011161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA | SINAPI | KG | 0,11014062 | 1,52 | 0,16 |
| TOTAL Material: | | | | | 0,16 |

| Mão de Obra com Encargos Complementares | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|--------|------|-------------|----------------|-------------|
| 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,04046875 | 23,43 | 0,94 |
| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 0,01750000 | 16,83 | 0,29 |
| TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: | | | | | 1,23 |
| VALOR: | | | | | 1,39 |

1.5.1. COM - PLACAR - INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20* CM (UND)

| Não Oficial | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|----------------|---------------|
| COM - PLACAR INSTALAÇÃO DE PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA *45 CM X 20* CM | | UND | 1,00000000 | 167,06 | 167,06 |
| TOTAL Não Oficial: | | | | | 167,06 |
| VALOR: | | | | | 167,06 |

1.5.2. C3353 - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO (M2)


| Equipamento Custo Horário | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-----------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0581 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) | SEINFRA | H | 0,90667974 | 41,6700 | 37,7813 |
| I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) | SEINFRA | H | 0,10074219 | 118,8400 | 11,9722 |
| TOTAL Equipamento Custo Horário: | | | | | 49,7535 |

| Material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|-------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|----------|
| I2525 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2" | SEINFRA | UN | 1,90000000 | 0,4800 | 0,9120 |
| I2526 PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2" | SEINFRA | UN | 2,85000000 | 0,8300 | 2,3655 |
| I2695 PLACA REFLETIVA DE ACO GALVANIZADO | SEINFRA | M2 | 0,95705083 | 528,6700 | 505,9641 |
| I0198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO | SEINFRA | M | 2,87115250 | 17,3300 | 49,7571 |
| I2542 TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2" | SEINFRA | M | 0,95705083 | 8,2200 | 7,8670 |
| TOTAL Material: | | | | | 566,8657 |

| Mão de Obra | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------|
| I0498 CARPINTEIRO | SEINFRA | H | 0,10074219 | 20,7700 | 2,0924 |
| I2543 SERVENTE | SEINFRA | H | 1,00742193 | 15,5500 | 15,6654 |
| TOTAL Mão de Obra: | | | | | 17,7578 |

| Serviço | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|----------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------|----------------|--------|
| C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) | SEINFRA | M3 | 0,01813359 | 324,7900 | 5,8896 |
| TOTAL Serviço: | | | | | 5,8896 |

COMPOSIÇÃO DO BDI

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% | |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-------|------------------|-------------|
| | Benefício | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,90 |
| L | Lucro | 3,12 |
| | TOTAL | 4,02 |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|-------------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,00 |
| DF | Despesas financeiras | 0,59 |
| R | Riscos | 0,42 |
| | TOTAL | 4,01 |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|----------|-----------------|--------------|
| I | Impostos | |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 3,00 |
| | PIS | 0,55 |
| | CPRB | 4,50 |
| | TOTAL | 11,05 |

BDI = 21,65%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



FRANCISCO CRISTIANO DE O. PEDROZA
CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 19.450.594/0001-60





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | BDI : 21,65% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |


| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS% |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feriados | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,87 | 0,67 |
| B4 | 13º Salário | 10,80 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,71 | 6,73 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,03 |
| | TOTAL | 44,41 | 16,46 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,40 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,85 | 3,75 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90 | 3,01 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,73 | 11,38 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,46 | 2,77 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,91 | 3,12 |

2303
 Página
 DEP. IRAPUAN

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | |
| | | | | 47,76% | |
| | | | | - | |
| | | | | 07/2022 | |
| | | | | 08/2022 | |
| | | | | 03/2023 | |
| | | | | 05/2021 | |
| | | | | 03/2017 | |
| | | | | 07/2022 | |
| | | | | 08/2022 | |
| | | | | 03/2023 | |

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D





TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | BDI : 21,65% | | | |
| DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% | - | 03/2023 |
| CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% | 47,76% | 05/2021 |
| | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% | - | 03/2017 |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | - | 07/2022 |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | 47,46% | 08/2022 |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | 0,00% | |


| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |

| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,84 | 0,00 |
| B2 | Feridos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,85 | 0,66 |
| B4 | 13º Salário | 10,81 | 8,33 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,56 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,10 | 0,08 |
| B9 | Férias Gozadas | 8,95 | 6,90 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,64 | 16,61 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,41 | 4,17 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,36 | 3,36 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,80 | 2,93 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,46 | 0,35 |
| | TOTAL | 14,16 | 10,91 |

| | | | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,50 | 2,79 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45 | 0,35 |
| | TOTAL | 7,95 | 3,14 |


FRANCISCO CRISTIANO DE O. PEDROZA
 CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ Nº 19.450.594/0001-60

| TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|
|  CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS | OBRA: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | DATA : 27/03/2023 | | BDI : 21,65% |
| | DESCRIÇÃO: | PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA REJUNTADO - LOCALIDADE DE BETÂNIA | FORTE | VERSÃO | HORA |
| | LOCAL: | DISTRITO DE BETÂNIA - DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SBC | 2023/03 - Fortaleza | 113,90% |
| | CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | SEINFRA | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85% |
| | | | SICRO 2 | 2016/11 COM DESONERAÇÃO | 88,81% |
| | | SICRO | 2022/04 COM DESONERAÇÃO | - | |
| | | SINAPI | 2022/07 COM DESONERAÇÃO | 83,55% | |
| | | Composição | PRÓPRIA | 0,00% | |
| | | | | 47,46% | |
| | | | | 0,00% | |
| | | | | 08/2022 | |
| | | | | 03/2023 | |
| | | | | 05/2021 | |
| | | | | 03/2017 | |
| | | | | 07/2022 | |
| | | | | 08/2022 | |

Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D




 FRANCISCO CRISTIANO DE O. PEDROZA
 CMB LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ N° 19.450.594/0001-60

(Handwritten mark)