



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUÃ PINHEIRO
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 Rua José Josué da Costa - S/N - C.N.P.J: 12.464.1403/0001-91



TABELA 021 - SEINFRA GOV. ESTADO	
VALOR TOTAL DA OBRA	R\$ 582.388,30
	B.D.I. 24,52%
PT No.	0332858-81
DATA BASE:	setembro-14

ra: CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER

al: DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUÃ PINHEIRO-CE

ervação: BASE DE PREÇO TABELA SINAPI SET/2014, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS) / TAB. SEINFRA-CE 23.1 (COM DESONERAÇÃO)

Total Geral: 4,88

7. 72439 - TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
000122 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,01060000	28,46	0,3017
007139 TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	SINAPI	UN	1,00000000	0,69	0,6900
020083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00350000	33,71	0,1180
Total:					1,1097
SERVICOS DIVERSOS					
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	13,35	2,4030
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	9,97	1,7946
Total:					4,1976
Valor Simples:					3,92
Valor Encargos (88.81%):					1,39
Valor com Encargos:					5,31
Total Geral:					5,31

7. 73639 - JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90° AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS 18MMX10M	SINAPI	UN	0,03900000	2,00	0,0780
0003524 JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	4,03	4,0300
Total:					4,1080
SERVICOS DIVERSOS					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	10,89	1,9602
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	13,35	2,4030
Total:					4,3632
Valor Simples:					7,00
Valor Encargos (88.81%):					1,46
Valor com Encargos:					8,46
Total Geral:					8,46

8. 75030/001 - TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

MATERIAL	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0000022 ADESIVO PVC FRASCO C/ 850G	SINAPI	UN	0,00080000	28,46	0,0228
0009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	M	1,60000000	2,77	4,4320
00020083 SOLUCAO LIMPADORA FRASCO PLASTICO C/ 1000CM3	SINAPI	UN	0,00030000	33,71	0,0101
Total:					4,4649
SERVICOS DIVERSOS					
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	10,89	4,3560
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	13,35	5,3400
Total:					9,6960
Valor Simples:					10,90
Valor Encargos (88.81%):					3,26
Valor com Encargos:					14,16
Total Geral:					14,16

9. C0729 - CASA DE BOMBAS(1.5X1.5)m, EM ALVENARIA E CONCRETO (UN)

MATERIAL DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
10045 AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	1,50000000	9,01	13,5150
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	10,50000000	12,25	128,6250
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	8,35	100,2000
Total:					242,3400
MATERIAIS					
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,45000000	9,97	4,4865

(Handwritten signatures and marks)



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
Rua José Josué da Costa - S/N - C.N.P.J: 12.464.1403/0001-91

TABELA 021 - SEINFRA GOV. ESTADO			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 582.388,30	
		B.D.I.	24,52%
PT No.	0332858-81	DATA BASE:	setembro-14

ra: CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER
al: DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE

ervação: BASE DE PREÇO TABELA SINAPI SET/2014, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS) / TAB. SEINFRA-CE 23.1 (COM DESONERAÇÃO)

0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,18000000	46,00	8,2800
0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	14,50000000	3,01	43,6450
0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,18600000	56,00	10,4160
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	13,50000000	0,67	9,0450
0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	85,00000000	0,50	42,5000
1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,35000000	11,79	15,9165
11222	GRADE DE FERRO	SEINFRA	M2	0,60000000	98,62	59,1720
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,50000000	2,20	1,1000
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	225,00000000	0,42	94,5000
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	119,50000000	0,25	29,8750
12098	TINTA MINERAL IMPERMEÁVEL EM PÓ	SEINFRA	KG	2,50000000	4,95	12,3750
12293	ZARCÃO	SEINFRA	L	1,50000000	12,35	18,5250
					Total:	349,8360

Valor Simples: 478,19
Valor Encargos (88.81%): 113,96
Valor com Encargos: 592,15
Total Geral: 592,15

1. C0114 - AREIA FINA E PIÇARRA 1:1 (M3)

CÓDIGO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,50000000	8,35	
					Total:	29,2250
MATERIAIS						
10107	AREIA FINA	SEINFRA	M3	0,55000000	35,00	
12493	PIÇARRA	SEINFRA	M3	0,55000000	30,00	
					Total:	35,7500
					Valor Simples:	51,23
					Valor Encargos (88.81%):	13,73
					Valor com Encargos:	64,96
					Total Geral:	64,96

2. C3611 - BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m) (UN)

CÓDIGO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
10046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	9,01	
10047	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	12,25	
10048	SERRALHEIRO	SEINFRA	H	2,00000000	12,25	
					Total:	45,7600
MATERIAIS						
10532	CHAPA DE AÇO 3/16"	SEINFRA	M2	0,06000000	144,90	
10794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	SEINFRA	UN	8,00000000	2,69	
11584	PARAFUSO P/ MADEIRA CABEÇA CHATA 3.8 X 30MM	SEINFRA	UN	4,00000000	0,06	
11589	PARAFUSO PARA MADEIRA COM CABEÇA REDONDA 5X38	SEINFRA	UN	16,00000000	0,15	
12173	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 80MM (3')	SEINFRA	M	1,85000000	63,40	
16681	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,25X0,05)m	SEINFRA	UN	1,00000000	143,08	
16682	PRANCHA DE MADEIRA MAÇARANDUBA (2,15X0,20X0,05)m	SEINFRA	UN	2,00000000	112,50	
					Total:	518,2240

CÓDIGO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coeficiente	Preço	Total	
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,22000000	283,33	
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	0,05000000	24,45	
C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	0,23000000	21,35	
C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	0,93000000	81,76	
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,22000000	128,03	
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	3,50000000	12,79	
					Total:	217,4340
					Valor Simples:	710,52
					Valor Encargos (88.81%):	70,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 Rua José Josué da Costa – S/N – C.N.P.J: 12.464.1403/0001-91

TABELA 021 - SEINFRA GOV. ESTADO			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 582.388,30	
		B.D.I.	24,52%
PT No.	0332858-81	DATA BASE:	setembro-14

ra: CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER
 al: DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE

ervação: BASE DE PREÇO TABELA SINAPI SET/2014, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS) / TAB. SEINFRA-CE 23.1 (COM DESONERAÇÃO)

Valor com Encargos: 781,42
 Total Geral: 781,42

3. C3521 - CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA (M2)						
QTD	DESCRIÇÃO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,40000000	12,25	4,9000
2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	8,35	3,3400
					Total:	8,2400
MATERIAIS						
16619	CHAPIM DE GRANITO VERDE MERUOCA	SEINFRA	M2	1,00000000	291,00	291,0000
					Total:	291,0000
SERVIÇOS						
20171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02000000	321,89	6,4378
					Total:	6,4378
					Valor Simples:	301,02
					Valor Encargos (88.81%):	4,66
					Valor com Encargos:	305,68
					Total Geral:	305,68

4. 73631 - GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" (M2)						
QTD	DESCRIÇÃO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
0007697	TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 1.1/2" (40MM) E=3,25MM - 3,61KG/M	SINAPI	M	4,16560000	28,15	117,2616
					Total:	117,2616
SERVICOS DIVERSOS						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17780000	13,35	2,3736
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,89160000	12,81	126,7114
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14730000	9,97	1,4686
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00025000	394,77	0,0987
					Total:	130,6523
					Valor Simples:	203,12
					Valor Encargos (88.81%):	44,78
					Valor com Encargos:	247,90
					Total Geral:	247,90

5. 00004465 - PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5,0 X 22,5* CM (2 X 9") NAO APARELHADA (M)						
QTD	DESCRIÇÃO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00004465	PEÇA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL *5,0 X 22,5* CM (2 X 9") NAO APARELHADA null	SINAPI	M	1,00000000	31,62	31,6200
					Total:	31,6200
					Valor Simples:	31,62
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	31,62
					Total Geral:	31,62

6. 00000431 - PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO (UN)						
QTD	DESCRIÇÃO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00000431	PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 200MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO null	SINAPI	UN	1,00000000	4,29	4,2900
					Total:	4,2900
					Valor Simples:	4,29
					Valor Encargos:	0,00
					Valor com Encargos:	4,29
					Total Geral:	4,29

7. 6081 - PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS (M2)						
QTD	DESCRIÇÃO	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
00003767	LIXA P/ PAREDE OU MADEIRA	SINAPI	UN	1,00000000	0,55	0,5500
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,05000000	11,29	0,5645

(Handwritten signatures and marks)

TABELA 021 - SEINFRA GOV. ESTADO			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 582.388,30	
		B.D.I.	24,52%
PT No.	0332858-81	DATA BASE:	setembro-14

a: CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER

al: DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE

irvação: BASE DE PREÇO TABELA SINAPI SET/2014, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS) / TAB. SEINFRA-CE 23.1 (COM DESONERAÇÃO)

10471	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE, INTERIOR-EXTERIOR	SINAPI	GL	0,07500000	58,35	4,3763
					Total:	5,4908
SERVICOS DIVERSOS						
3310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000	13,35	5,3400
3316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	9,97	2,9910
					Total:	8,3310
					Valor Simples:	11,04
					Valor Encargos (88.81%):	2,78
					Valor com Encargos:	13,82
					Total Geral:	13,82

3. C1430 - GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO (M2)						
DESCRIÇÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20780000	9,01	1,8723	
					Total:	1,8723
MATERIAIS						
1225	GRAMA TIPO BATATAIS EM PLACA	SEINFRA	M2	0,90000000	7,55	6,7950
2077	TERRA VEGETAL	SEINFRA	M3	0,07500000	34,10	2,5575
					Total:	9,3525
					Valor Simples:	10,34
					Valor Encargos (88.81%):	0,88
					Valor com Encargos:	11,22
					Total Geral:	11,22


9. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)						
DESCRIÇÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,60000000	12,25	19,6000
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,25000000	8,35	10,4375
					Total:	30,0375
MATERIAIS						
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01820000	46,00	0,8372
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,73000000	0,67	1,8291
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,80000000	0,50	1,4000
18623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,10000000	34,47	37,9170
					Total:	41,9833
					Valor Simples:	57,89
					Valor Encargos (88.81%):	14,13
					Valor com Encargos:	72,02
					Total Geral:	72,02

11.1. 84652 - PINTURA A BASE DE CAL COM PIGMENTO E FIXADOR A BASE DE OLEO DE LINHAÇA, TRES DEMAOS (M2)						
DESCRIÇÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0001106	CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA	SINAPI	KG	0,60000000	0,72	0,4320
0005327	PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS	SINAPI	KG	0,01000000	27,22	0,2722
0005333	OLEO DE LINHACA	SINAPI	L	0,02250000	17,16	0,3861
					Total:	1,0903
SERVICOS DIVERSOS						
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	13,35	4,0050
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01500000	9,97	0,1496
					Total:	4,1546
					Valor Simples:	3,80
					Valor Encargos (88.81%):	1,44
					Valor com Encargos:	5,24
					Total Geral:	5,24

11.1. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)						
DESCRIÇÃO DE OBRA	Fonte	Unidade	Coefficiente	Preço	Total	
0000003	ACIDO MURIATICO (SOLUCAO ACIDA)	SINAPI	L	0,05000000	3,45	0,1725

①

★



PREFEITURA MUNICIPAL DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO
SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES
 Rua José Josué da Costa – S/N – C.N.P.J: 12.464.1403/0001-91

TABELA 021 - SEINFRA GOV. ESTADO			
VALOR TOTAL DA OBRA		R\$ 582.388,30	
		B.D.I.	24,52%
PT No.	0332858-81	DATA BASE:	setembro-14

ra: CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER
al: DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE DEP. IRAPUAN PINHEIRO-CE

ervação: BASE DE PREÇO TABELA SINAPI SET/2014, ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 88,81%(HORA) 50,72%(MÊS) / TAB. SEINFRA-CE 23.1 (COM DESONERAÇÃO)

SERVICOS DIVERSOS				Total:	0,1725	
8316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	9,97	
					Total:	1,3958
					Valor Simples:	1,14
					Valor Encargos (88.81%):	0,42
					Valor com Encargos:	1,56
					Total Geral:	1,56

Francisco Antônio dos Santos
Engº Francisco Antônio dos Santos
 ENG CIVIL CREA 8550-D CE

[Handwritten mark]

ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO INIDONEIDADE
TOMADA DE PREÇOS n° 2016.06.06.01

DECLARO, sob as penas da lei, que a licitante _____ não foi declarada **INIDÔNEA** para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e econômico-financeira.

Local e data.

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO PARA PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO – CE.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
REFERENTE: Edital de TOMADA DE PREÇOS n° 2016.06.06.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BETÂNIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

Através da presente, credenciamos o (a) Sr. (a), _____, inscrito(a) no _____ sob o n.º _____, a participar da visita técnica aos locais onde serão prestados os serviços, ficando ciente das condições de trabalho, em anexo documento comprobatório de que o representante legal abaixo assinado é sócio administrador da Empresa.

Local e data.

REPRESENTANTE LEGAL
(Reconhecer Firma)

(Assinatura)

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Atesto que o (a) Sr. (a) _____, inscrito(a) no _____ sob o n.º _____, representando a empresa _____ nos termos do edital de TOMADA DE PREÇOS n.º **2016.06.06.01**, visitou os locais dos serviços conforme edital, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes.

Secretário/Responsável Técnico
Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro - CE

RECEBIDO EM ____ DE _____ DE 2016

Representante/Titular

(Handwritten signature)

ANEXO VI
MODELO DE CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE
Comissão Permanente de Licitações
Avenida dos Três Poderes, nº 75 - Centro
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CEARÁ
Referência: TOMADA DE PREÇOS Nº 2016.06.06.01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE BETÂNIA, DO MUNICÍPIO DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO.

A empresa _____, estabelecida à _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, pela presente propõe executar os serviços objeto da licitação em referência pelo preço total de R\$ _____, conforme planilha de quantidades e preços unitários em anexo.

A presente proposta tem validade de ____ (_____) dias, contados a partir da data da entrega dos envelopes proposta.

Declaramos ainda que o(a) Sr(a) _____ inscrito(a) no _____ sob o n.º _____, visitou os locais da realização dos serviços em licitação e reconhece inexistir quaisquer obstáculos físicos ou técnicos capazes de impedir ou dificultar a execução dos objetos do Contrato.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Razão Social:
Endereço:
Telefone:
FAX:
E-mail:

Local e data

REPRESENTANTE LEGAL



ANEXO VII
DECLARAÇÃO DE NÃO INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Eu, _____ CPF _____, na qualidade de _____ (sócio-gerente, representante legal, procurador), declaro, sob as penas da lei, para fins de participar da TOMADA DE PREÇOS nº **2016.06.06.01** da Prefeitura Municipal de Deputado Irapuan Pinheiro, que a licitante _____, CNPJ _____, cumpre com o disposto no inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, bem como comunicarei à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes, qualquer fato ou evento superveniente que venha alterar a atual situação.

Ressalva:

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

Local e data.

REPRESENTANTE LEGAL

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva)

(Assinatura)